

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja SSP dla budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki					
1		Instalacje SSP			
1	KNR AL-01	Demontaż czujek pożarowych -	szt.		
d.1	0401-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - czujka optyczno-termiczna	szt.		
d.1	0401-02				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - optyczno-termiczna z wskaźnikiem zadziałania	szt.		
d.1	0401-02				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR AL-01	Demontaż sygnalizatora optyczno- akustycznego	szt.		
d.1	0108-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego	szt.		
d.1	0108-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01	Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru	szt.		
d.1	0402-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk materiał z demontażu	szt.		
d.1	0402-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na uchwy- tach ogniochronnych na podłożu innym niż betonowe Kabel sygnal. b/h HTKSHekw PH90 1x2x1,0	m		
d.1	0206-04	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na uchwy- tach ogniochronnych na podłożu innym niż betonowe Kabel telekom. YnTK- SY 1x2x0,8	m		
d.1	0206-04	20+17+8+5+8+10+8	m	76.000	
				RAZEM	76.000
10	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-04	10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze- wnętrzna rury do 25 mm	prze- pust. prze- pust.		
d.1	1008-01	10		10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR AL-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen- tów liniowych	szt.		
d.1	0602-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt		
d.1	0604-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja SSP dla budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki						
1		Instalacje SSP				
1	KNR AL-01	Demontaż czujek pożarowych -	szt.	1	0.0000	0.00
d.1	0401-02					
2	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - czujka optyczno-termiczna	szt.	12	0.0000	0.00
d.1	0401-02					
3	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - optyczno-termiczna z wskaźnikiem zadziałania	szt.	8	0.0000	0.00
d.1	0401-02					
4	KNR AL-01	Demontaż sygnalizatora optyczno- akustycznego	szt.	1	0.0000	0.00
d.1	0108-04					
5	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego	szt.	1	0.0000	0.00
d.1	0108-04					
6	KNR AL-01	Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru	szt.	1	0.0000	0.00
d.1	0402-02					
7	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk materiał z demontażu	szt.	1	0.0000	0.00
d.1	0402-02					
8	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na uchwytych ogniochronnych na podłożu innym niż betonowe Kabel sygnal. b/h HTKSHekw PH90 1x2x1,0	m	15	0.0000	0.00
d.1						
9	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na uchwytych ognioochronnych na podłożu innym niż betonowe Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8	m	20+17+8+5+8+10+8 = 76.000	0.0000	0.00
d.1						
10	KNNR 5 1209-04	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	10	0.0000	0.00
d.1						
11	KNR-W 4-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm	przepust.	10	0.0000	0.00
d.1	1008-01					
12	KNR AL-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych	szt.	1	0.0000	0.00
d.1	0602-06					
13	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt	1	0.0000	0.00
d.1	0604-01					
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł