PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO–POMIAROWE
W ZAKRESIE PGE DYSTRYBUCJA



PROJEKTOWANA SZAFA OŚWIETLENIOWA SO



GRANICA EKSPLOATACJI

ZAKRES OPRACOWANIA

ZASILAJĄCA LINIA KABLOWA

KABEL PROJEKTOWANY
YAKYżo 5x25 l=83m –87m–

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN–C–S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

* – PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506–340–000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował inst. elektr:	mgr inż. Paweł Maślanka specjalność instalacje elektryczne	SLK/5266/PWOE/14	

Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki 97–200, ul. Niebrowska działka nr 369/1, 46

Nazwa projektu/Obiekt:
Budowa bieżni, boisk, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, miejsc postojowych, chodników, elementów małej architektury wraz z odwodnieniem, oświetleniem monitoringiem w ramach zadania:"Park Niebrowski – boisko wielofunkcyjne"

Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. P.O.W. 10/16
97–200 Tomaszów Mazowiecki

Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA

Faza projektu: Projekt wykonawczy

Nr rysunku: SE-201

Nr egz.:

Data: lipiec 2019r.

Skala: -

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A4