

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie ulic i chodników płytami typu Yomb na terenie miasta Tomaszowa Maz.
ADRES INWESTYCJI : ul. Na skarpie, 97-200 Tomaszów Maz.
INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Maz.
ADRES INWESTORA : ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Magdalena Chachuła (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2021 r.

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - droga miejska	km		
		0,130	km	0,130	
				RAZEM	0,130
2	KNR 2-01 0201-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km- korytowanie do 20 cm -KORYTOWANIE POD UŁOŻENIE NA- WIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH (130*2,5)*0,20+(1,5*35,0)*0,20+(10,0+5,0)*0,2	m ³ m ³	 78,500	
				RAZEM	78,500
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III- IV Krotność = 8 78,500	m ³ m ³	 78,500	
				RAZEM	78,500
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 130*2,5+1,5*35+10,0+5,0	m ² m ²	 392,500	
				RAZEM	392,500
5	KNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 130*2,5+1,5*35+10,0+5,0	m ² m ²	 392,500	
				RAZEM	392,500
6	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) płyty typu Yomb zbrojone gr. 12 cm beton C25/30- budowa 130*2,5+1,5*35+10,0+5,0	m ² m ²	 392,500	
				RAZEM	392,500
7	KNR 2-21 0218-03 analogia	Równanie poboczy (130*2*0,5)*0,20	m ³ m ³	 26,000	
				RAZEM	26,000
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanalizacji sanitarnej 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej- uzupełnienie nawierzchni przy studzienkach sanitarnych. 0,7*7	m ² m ²	 4,900	
				RAZEM	4,900

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - droga miejska	km	0,130		
2	KNR 2-01 0201-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km- korytowanie do 20 cm -KORYTOWANIE POD UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH	m ³	78,500		
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m ³	78,500		
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	392,500		
5	KNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	392,500		
6	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) płyty typu Yomb zbrojone gr. 12 cm beton C25/30- budowa	m ²	392,500		
7	KNR 2-21 0218-03 analogia	Równanie poboczy	m ³	26,000		
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5,000		
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanalizacji sanitarnej	szt.	7,000		
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- uzupełnienie nawierzchni przy studzienkach sanitarnych.	m ²	4,900		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: