

**Oznaczenia:**

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA CEGŁA PEŁNA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA BŁOCKI YTONG
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA POROTHERM
- BELKA ŻELBETOWA / POGRUBIENIE STROPU

**BUDYNEK MIESZKALNY UL. MOSCICKIEGO 8**

**RZUT PODDASZA SKALA 1:100**

- BUDYNEK MIESZKALNY**

- Uwaga:
  - Szeregdy montażowe oparcia belek Bz-1 na ścianach pokazano na rys. nr 57
  - Otwory w stropach o średnicy do 160 mm wykonywać przy pomocy wiertnicy.
  - Bruzdy w ścianach należy wykonywać przy pomocy piły.
  - Nie wolno wykonywać bruzd w strefie oparcia istniejących belek stropowych oraz projektowanych i istniejących belek nadproży.
  - Przed zamontowaniem elementów konstrukcji stalowej należy wykonać pomiar sprawdzający:
    - Należy sprawdzić przekrój istniejących belek stalowych Bz na osiada D-F/3-4.
    - Minimalny przekrój dla belek - 120 x 425 jeśli przekrój jest mniejszy belki należy wymienić.
    - Belki Bz-1 należy ulokować na belkach Bz i przypasać pasownią pachwinową gr. 5mm