



Zbrojenie płyty stropowej projektorni  
-zbrojenie belki  
skala 1:25



### Przekrój A-A



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ											
Nr	Ø	#	Długość /m/	Ilość /szt./	A-IIIIN (RB500W)						UWAGI
					#6	#8	#10	#12	#16	#20	
Zbrojenie belki Bp-1											
1	20	4,54	4							18,16	
2	20	5,62	4							22,48	
3	8	1,76	46		80,96						
Długość razem [m]				0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	40,64		
Ciężar jednostkowy [kg/m]				0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47		
Ciężar wg średnic [kg]				0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	100,4		
Ciężar razem szt. 1				132							
Ciężar razem szt. 1				132 [kg]							

**BETON C25/30 (B30)**  
**STAL A-IIIN (RB500W) #**  
**Podano osiowe wymiary prętów zbrojenia**  
**Jeśli nie pokazano inaczej:**

- Średnica gięcia prętów dla prętów  $\varnothing < 20\text{mm}$   $d = 4d$
- Średnica gięcia prętów dla prętów  $\varnothing \geq 20\text{mm}$   $d = 7d$
- Otulenie zbrojenia głównego 30mm

**Uwaga:**  
- Ustytuowanie belek pokazano na rys. nr 28

<b>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE</b> <b>MICHAŁ OTOMANSKI</b> mchalomanski@architect.pl tel kom. 0-601-26-83-86 tel 42 209-32-86, fax. 42 209-32-87 93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20 / 17					
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Henryk Kuźma upr. bud., nr 215/76 <b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Robert Kasprzyk <b>SPRAWDZAŁYCY:</b> mgr inż. Tomasz Kuźma upr. bud., nr 10697/WL					
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>		<b>OPRACOWANIE:</b>  Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego miejskie centrum informacyjno biblioteczne "Mediateka" z kinoteatrem "Wólkniarz" w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. I. Mościckiego 6  Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki			
<b>INWESTOR:</b>					
<b>SKALA:</b>	<b>1:25</b>	<b>DATA:</b>	<b>06.2010</b>	<b>FAZA:</b>	<b>PW</b>
<b>Zbrojenie płyty stropowej projektorni Zbrojenie belki</b>		<b>NR RYS.:</b>	<b>32</b>		