Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow
0.01	Wiatrołap	9,15
0.02	Komunikacja	51,98
0.03	Sekretariat/intendent	14,00
0.04	Pokój dyrektora	19,04
0.05	Ustęp damski i dla niepełnosprawnych	5,00
0.06	Pokój socjalny+szatnia personelu	22,88
0.07	Pokój pielęg/psych./logop./izolat.	15,56
0.08	Archiwum	3,75
0.09	Pom. gospodarcze	3,99
0.10	Szatnia	156,77
0.11	Pom. gospodarcze	2,79
0.12	Przedsionek ustępu męskiego	2,87
0.13	Ustęp męski	4,92
0.14	Ustęp damski i dla niepełnosprawnych	5,60
0.15	Pom. matki karmiącej	10,49
0.16	Przedsionek ustępu personelu	3,56
0.17	Ustęp personelu	7,46
0.18	Sala zabaw gr. I	65,15
0.19	Sypialnia gr. I	59,22
0.20	Ustęp gr. I	19,11
0.21	Pom. mycia nocników gr. I	2,76
0.22	Jadalnia gr. I	20,48
0.23	Brudnik gr. I	6,76
0.24	Sala zabaw gr. II	65,15
0.25	Sypialnia gr. II	56,79
0.26	Ustęp gr. II	18,91
0.27	Pom. mycia nocników gr. II	5,28
0.28	Jadalnia gr. II	20,48
0.29	Brudnik gr. II	6,76
0.30	Sala zabaw gr. III	65,15
0.31	Sypialnia gr. III	59,22
0.32	Ustęp gr. III	15,31
0.33	Pom. mycia nocników gr. III	4,25
0.34	Brudnik gr. III	4,22
0.35	Jadalnia gr. III	34,14
0.36	Sala zabaw gr. IV	68,22
0.37	Sypialnia gr. IV	51,67
0.38	Ustęp gr. IV	15,15
0.39	Pom. mycia nocników gr. IV	4,25
0.40	Brudnik gr. IV	4,39
0.41	Jadalnia gr. IV	31,53
0.42	Przedsionek ustępu personelu	4,11
0.43	Ustęp personelu	5,62
0.44	Komunikacja	37,42
0.45	Komunikacja	122,44
0.46	Wiatrołap	9,76
0.47	Komunikacja wewnętrzna pralni	11,16
0.48	Pralnia sortownia	14,40
0.49	Suszarnia i prasowalnia	16,97
0.50	Mag. bielizny czystej	13,05
0.51	Przedsionek ustępu	1,65
0.52	Ustęp	1,59
0.53	Pom. na odpadki	5,20
0.54	Komunikacja wewnętrzna kuchni	21,50
0.55	Pom. mycia wózków	3,36
0.56	Mag. wózków czystych	6,86
0.57	Zmywalnia	9,59
0.58	Kuchnia	49,98
0.59	Magazyn okopowych i owoców	7,36
0.60	Obieralnia	7,58
0.61	Komunikacja wewnętrzna kuchni	23,94
0.62	Mag. produktów suchych	5,33
0.63	Mag. opakowań	5,33
0.64	Pom. urządzeń chłodniczych	8,88
0.65	Mag. zasobów	8,88
0.66	Mag. i wyparzanie jaj	4,58
0.67	Mag. napojów	4,58
0.68	Komunikacja	21,43
0.69	Mag. pieczywa	4,38
0.70	Przedsionek ustępu	2,38
0.71	Ustęp	1,92
0.72	Pokój socjalny	13,68
0.73	Ustęp	4,43
0.74	Pokój kierownika kuchni	8,54
0.75	Pom. gospodarcze	3,35
0.76	Magazyn zewnętrzny + warsztat	21,16
0.77	Ustęp	4,80
0.78	Węzeł cieplny	31,39
		1 572,74 m²



LEGENDA:

- Kanalizacja sanitarna
- Kanalizacja sanitarna prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego
- PKs1 — Pion wywiewny wyprowadzony ponad dach
- Z.n. — Pion niewywiewny z zaworem napowietrzającym
- R — Rewizja
- Kanalizacja technologi kuchni
- PKt1 — Pion wywiewny wyprowadzony ponad dach
- CNW2 — Centrala wentylacyjna
- JED 11 — Jednostka klimatyzacyjna

UWAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania kostrukcyjno-materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w perszlu.

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami dachowymi 0,6 m ponad połacią dachu.

Na każdym pionie na wys 0,3 m ponad podłoga wykonać rewizje (w miejscu dostępnym).

Skropliny, które będą gromadzone na tacy skroplin, należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej (podłączenie z kanalizacją poprzez syfon kulowy). W związku ze sposobem odprowadzania skroplin, należy zastosować pompkę skroplin. Skropliny z jednostek zewnętrznych klimatyzatorów odprowadzić do kanalizacji deszczowej.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE - KANALIZACJA
RZUT PARTERU

EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:	**BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"**		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	**UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009 JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI**		
TYTUŁ RYSUNKU:	**INSTALACJE WEWNĘTRZNE - KANALIZACJA RZUT PARTERU**	SKALA:	1:100
		DATA:	Czerwiec 2021
BRANŻA:	**INSTALACJE SANITARNE**	FAZA:	PW
PROJEKTANT:	mgr inż. **Jakub Mik** — upr. bud. LOD/2149/POOS/13 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	NR RYSUNKU:	**Ww/02**
ASYSTENT:	mgr inż. **Zuzanna Giesko**		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. **Marcin Śledź** — upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	NR STRONY:	Ww26