

RYSUNKI SZALUNKOWE ŚCIAN ŻELBETOWYCH  
POZ.8.1-POZ.8.3b








**UWAGA:**

1. Beton: C25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-IIIIN (B500SP)
3. Otulina zbrojenia:
  - dla elementów ponad gruntem: min.30mm
  - dla elementów w gruncie: min.50mm
4. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
5. Ewentualne otwory sprawdzić z projektami architektonicznym i instalacyjnymi.

±0,00 = 175,60m n.p.m.

**WYTYCZNE I OZNACZENIA:**

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami branzowymi.
2. Szczegółowe zbrojenie ścian według oddzielnych rysunków.
3. Elementy żelbetowe zagębkione w gruncie zabezpieczyć przeciwwilgociowo wg opisu technicznego architektury.
4. Warstwy posadzkowe wg projektu architektonicznego.
5. Pręty w mniejszych otworach od instalacji wyciąć lub przeciąć i zagiąć.
6. Zapewnić ciągłość zbrojenia w narożach skrzyżowaniach ścian żelbetowych.
7. Z uwagi na skurcz betonu ścianę betonować odcinkami nie większymi niż 10m i wysokości dostosowanej do wytrzymałości szalunków oraz technologii betonowania.
8. W miejscach przerw roboczych stosować taśmy uszczelniające (z blachy ocynkowanej pokrytej jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samorozpuszczalną folią organiczną opóźniającą uaktywnienie bentonitu).



<b>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.</b> Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155			
" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "			
PROJEKT: <b>Budowa budynku żłobka w ramach zadania pn: "Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka Publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka"</b>			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: <b>97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kombatantów 5</b> Dz. nr ewid. 373, 372, 382/93 oraz 376, 382/56 jednostka ewid.: Tomaszów Mazowiecki, obręb 9			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>RYSUNKI SZALUNKOWE ŚCIAN ŻELBETOWYCH POZ.8.1-POZ.8.3b</b>		SKALA: <b>1:100</b>	
BRANZA: <b>KONSTRUKCJA</b>		DATA: <b>06.2021</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Łukasz Majchrzak</b>		FAZA: <b>PW</b>	
ASYSTENT PROJ.: <b>mgr inż. Justyna Nowak</b>		NR RYSUNKU: <b>K/6</b>	
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Ewa Owczarek</b>		NR STRONY: <b>K27</b>	