SZCZEGÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Schemat zbiornika retencyjnego
poj. V_{netto} = 26,0 m^3 63szt.

Rzut



Przekrój A - A



Przekrój B - B



Pojedyńcza skrzynka





Szczegół ściany bocznej



Szczegół ściany przyłączeniowej



Szczegół ułożenia den



Dane techniczne pojedynczej skrzynki

Materiał:	PP-B
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	1,2 x 0,6 x 0,6 m
Pojemność brutto:	432 dm^3
Współczynnik magazynowania:	95,5%
Pojemność netto:	413 dm^3

Parametry montażu skrzynek

Zagęszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)
Wymiary szczelnego zbiornika retencyjnego:
Długość (L): 9,60 m (8 szt. skrzynek o specjalnej konstrukcji)
Szerokość (B):1,80 m(3 szt. skrzynek o specjalnej konstrukcji)
Wysokość (H): 0,60 m (1 szt. skrzynek o specjalnej konstrukcji)
Pojemność netto: 10,00 m3 (24 szt. skrzynek o specjalnej konstrukcji)

UWAGA ! Wymiary przedstawione na rysunku podano w milimetrach

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"

LOKALIZACJA INWESTYCJI: UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009
JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI

TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

SKALA: (-)

DATA: Czerwiec 2021

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

PODPIS:

FAZA: PB

PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Mik	upr. bud. LOD/2149/POOS/13 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: Wz/07
ASYSTENT: inż. Zuzanna Giesko			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Śledź	upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08 do proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		NR STRONY: Wz25