



UNOSZ:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi.
2. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNE ZMIANIE TECHNOLOGII POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
3. ODOBR DWA WKOPY POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZECIWNIEŻNIE DO DZIENNIKA BUDOWY.
4. WKOPY FUNDAMENTOWY WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISem TECHNICZNYM.
5. STOPKI ŚCIANY WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKADOWEGO C10/12(B12).
6. PODSTAWY POZIOM POSADOWIENIA ŚCIANY NA RZEDNI 164,20 m n.p.m.
7. OTOULENIE ZBROJENIA:
 - W ŚCIANIE I STOPKI: 5,0 cm
 - ŚCIANKA OGRÓDZENIA POWAŻ TERENEM: 2,0 cm
8. MINIMALNE ZAKŁADY PRĘTÓW:
 - DLA POJEDYŃCZYCH PRĘTÓW:
 - #12 - $l_{wp}=45$ cm,
 - #10 - $l_{wp}=40$ cm,
 - #8 - $l_{wp}=35$ cm,
 - #6 - $l_{wp}=30$ cm,
 - DLA ŁĄCZONYCH KILKU W JEDNYM PRZEMKÓJ:
 - #12 $l_{wp}=70$ cm
 - #10 $l_{wp}=60$ cm
 - #8 $l_{wp}=50$ cm
 - #6 $l_{wp}=45$ cm
9. WYTYCZNE WYKONAWCZE WG OPISU TECHNICZNEGO.

Beton: C20/25 (B25) W6
Stal zbrojeniowa: A III N - Rb500W

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOŚĆ" I PARKU PRZYPALACOWEGO

w ramach projektu pn.
TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244
obręb 0012; jednostka ew. 101601.1

ETAP 1 **PROJEKT TECHNICZNY**

INWESTOR **Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki**
ul. POW 10116
97-200 Tomaszów Mazowiecki

ACAK

AUTORY
mgr inż. Michał Staszalek

PROJEKT
mgr inż. Michał Molński

SPRAW DZIEŁ
mgr inż. Marcin Dąbrowski

OPRACOWANIE
mgr inż. Marcin Dąbrowski

ŚCIANA OPOROWA
RZUT, WIDOK, PRZEMKÓJ

SKALA 1:50
BRANŻA KONSTRUKCJA
DATA 14.08.2023

KM-1