



- UWAGI:
1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi.
 2. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
 3. ODBIÓR DNA WYKOPU POWINIEN BYĆ WYKONANY PRZĘZ UPRAWNIŁONEGO GEOTECHNIKA I POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
 4. WYKOP FUNDAMENTOWY WYKONAĆ ZGŁDNIEM Z OPISEM TECHNICZNYM.
 5. FUNDAMENTY WYKONAĆ NA WARSZTACIE BETONU PODKŁADOWEGO C8/10(B10).
 6. PODSTAWOWY POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH NA RZĘDNEJ 154,80 (min. 1.2m PONIŻEJ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU).
 7. PODSTAWOWA WYSOKOŚĆ ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYNOŚI 50 cm; WIERZCH ŁAWY NA RZĘDNEJ 155,30.
 8. WYSTAWIĆ ZBROJENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z ŁAW.
 9. OTULENIE ZBROJENIA:
 - PŁYTY SCENY: 1,5 cm
 - W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH: OBUSTRONIE 5,0 cm
 - W FUNDAMENTACH: 5,0 cm
 10. MINIMALNE ZAKŁADY PRĘTÓW
 - DLA POJEDYŃCZYCH PRĘTÓW:
 - #12 - $l_{min}=45$ cm,
 - #10 - $l_{min}=40$ cm,
 - #8 - $l_{min}=35$ cm,
 - #6 - $l_{min}=30$ cm,
 - DLA ŁĄCZONYCH KILKU W JEDNYM PRZĘKROJU:
 - #12 $l_{min}=70$ cm
 - #10 $l_{min}=60$ cm
 - #8 $l_{min}=50$ cm
 - #6 $l_{min}=45$ cm
 11. WYTYCZNE WYKONAWCZE WG OPISU TECHNICZNEGO.

Beton: C20/25 (B25) W6
Stal zbrojeniowa: A III - Rb500W

PROJEKT REWITALIZACJI
PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOŚĆ"
I PARKU PRZYPALACOWEGO

w ramach projektu pn.
TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18,
240/19, 240/20, 240/21 oraz 244
obręb 0012; jednostka ew. 101601_1

ETAP 1 PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

AUTORY
ACAK

AUTORY
mgr inż. Michał Staszalek

SPRAW
DZIEŃ
mgr inż. Michał Moliński

OPRACOWANIE
inż. Marcin Dąbrowski

SCENA PLENEROWA
RZUT I PRZĘKROJE FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100
BRANŻA KONSTRUKCJA
DATA 14.08.2023

KS-1