
O B M I A R

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórki budynku przedszkola nr 3 w Tomaszowie Maz.
ADRES INWESTYCJI : ul. Kombatantów5
97-200 Tomaszów Maz.
INWESTOR : Miasto Tomaszów Maz.
ADRES INWESTORA : ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Maz.
WYKONAWCA ROBÓT : MARBUD Marcin Pietrzyk
ADRES WYKONAWCY : ul. Nowowiejska 4/6
978-200 Tomaszów Maz.
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Pietrzyk
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		budowlane rozbiórkowe			
1	kalkulacja d.1 własna	wykonanie wszelkich prac przygotowawczych - odłączenie mediów: prąd, gaz, woda, ciepło miejskie, oznakowanie terenu rozbiórki, czyszczenie pojazdów, itd.. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja d.1 własna	rozbiórka budynku wraz z fundamentami i instalacjami, - zgodnie z dokumentacją (wykonywana metodą demolacyjną, a w części - rozbiórka ręczna) 3932.10+352	m ³ m ³	 4284.100	
				RAZEM	4284.100
3	KNR AT-03 d.1 0104-03 analogia pomiar cad.	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej, betonowej wraz z obrzeżami/krawężnikami 599.5	m ² m ²	 599.500	
				RAZEM	599.500
4	KNK 2-06 d.1 0804-01 analogia pomiar cad	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 6 cm - rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z obrzeżami 560.0+38.0+22.0	m ² m ²	 620.000	
				RAZEM	620.000
5	kalk. własna d.1	Rozbiórka instalacji na działce - rur kanalizacji, wody, gazu, w tym studnie itd, instalacji elektrycznych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 13-12 d.1 0101-01	Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych - komin z fundamentem 1.05*1.05*(11.0+2.5)+(2.5*2.5*0.9)	m ³ m ³	 20.509	
				RAZEM	20.509
7	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05 budynek odpady inne nawierzchnie asfaltowe z podbudową komin nawierzchnie z płyt chodnikowych/be- ton instalacje na działce	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - wywóz śmieci, gruzu, drewna, betonu okien pvc, grzejników, odpadów- w tym uciążliwych (np. wełna mineralna, papa) - wraz z opłatą za składowanie na wysypisku 4284.10*0.25 15.0 599.5*0.25 20.509 (560.0+38.0+22.0)*0.1 20.0	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1071.025 15.000 149.875 20.509 62.000 20.000	
				RAZEM	1338.409
8	KNR 13-12 d.1 1701-03 analogia budynek instalacje	zakup i transport pospółki samochodami do zasypów - przyjęto transport na odległość 20km (12*12*0.9)+50.0 20.0	m ³ m ³ m ³	 179.600 20.000	
				RAZEM	199.600
9	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 199.60	m ³ m ³	 199.600	
				RAZEM	199.600
10	KNR-W 2-01 d.1 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; 199.60	m ³ m ³	 199.600	
				RAZEM	199.600