

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Grota Roweckiego 58, 97-200 Tomaszów Maz.  
INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ADRES INWESTORA : Ul. P.O.W. 10/16, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. bud. Magdalena Chachuła  
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2024

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Utwardzenie terenu przy ul. Grota Roweckiego</b>			
1	KNNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 98,3	m m	98,300	
				RAZEM	98,300
2	KNR-W 2-01 d.1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 0,25*487,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
3	KNR-W 2-01 d.1 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV 121,75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	121,750	
				RAZEM	121,750
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 487,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	487,000	
				RAZEM	487,000
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 487,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	487,000	
				RAZEM	487,000
6	KNNR 6 d.1 0503-06 kalk. własna	Utwardzenie terenu z płyt betonowych ażurowych o wymiarach (dł./szer./wys.) 60x40x10 cm na podsypce piaskowej, otwory wypełnione drobnym płukany kruszywem. 487,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	487,000	
				RAZEM	487,000
7	KNR 2-21 d.1 0218-01 analogia	Rozścielenie ziemi z korytowania mechanicznie wokół terenu utwardzenia.  288*0,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57,600	
				RAZEM	57,600
8	KNR 2-21 d.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem  288,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	288,000	
				RAZEM	288,000
9	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie -teren pod obsianie trawą 288,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	288,000	
				RAZEM	288,000
10	KNR 2-21 d.1 0110-01 analogia	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm  3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-21 d.1 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km Krotność = 5 9,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,500	
				RAZEM	9,500

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Utwardzenie terenu przy ul. Grota Roweckiego</b>				
1	KNNR 6 0403-d.1 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	98,300		
2	KNR-W 2-01 d.1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	121,750		
3	KNR-W 2-01 d.1 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładkowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>	121,750		
4	KNNR 6 0103-d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	487,000		
5	KNNR 6 0113-d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	487,000		
6	KNNR 6 0503-d.1 06 kalk. własna	Utwardzenie terenu z płyt betonowych ażurowych o wymiarach (dł./szer./wys.) 60x40x10 cm na podsypce piaskowej, otwory wypełnione drobnym płukanym kruszywem.	m <sup>2</sup>	487,000		
7	KNR 2-21 0218-d.1 01 analogia	Rozścielenie ziemi z korytowania mechanicznie wokół terenu utwardzenia.	m <sup>3</sup>	57,600		
8	KNR 2-21 0401-d.1 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	288,000		
9	KNNR 6 0103-d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie -teren pod obsianie trawą	m <sup>2</sup>	288,000		
10	KNR 2-21 0110-d.1 01 analogia	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.	3,000		
11	KNR 2-21 0112-d.1 01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>	10,000		
12	KNR 2-21 0101-d.1 04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	9,500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: