LEGENDA:

WYKOŃCZENIE POSADZEK

- GT1 — gres techniczny 20,0x20,0cm, min. R9
- GT2 — gres techniczny 20,0x20,0cm, min. R10
- PG.S1 — płytki gresowe 29,8x59,8cm, min. R10
- LT1 — wykładzina linoleum
- BI — beton impregnowany

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

- P.B — ściana malowana na kolor bazowy biały, parametry farby wg Specyfikacji technicznej
- P.SZ — ściana malowana na kolor popielaty S1, parametry farby wg Specyfikacji technicznej
- P.Z — ściana malowana na kolor zielony Z1, parametry farby wg Specyfikacji technicznej
- P.Z1 — na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2,50m
- P.Z2 — na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do poz. góry ościeżnicy drzwiowej (ok.2,05m)
- P.Z3 — na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do poz. sufitu podwieszanego
- P.Z4 — na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2,35m
- PG.S1 — okładzina z płytek gresowych w kolorze szarym S1, do wysokości wg odpowiednich rysunków elewacji
- PG.Z1 — okładzina z płytek gresowych w kolorze zielonym Z1, do wysokości wg odpowiednich rysunków elewacji
- PG.Z3 — okładzina z płytek gresowych w kolorze żółtym Z3, do wysokości wg odpowiednich rysunków elewacji
- fartuch z płytek ceramicznych

UWAGI:

Jeżeli nie określono kolorystyki okładziny z płytek ceramicznych – płytkowanie w kolorze podstawowym S1. Rozmieszczenie płytek ceram. w kolorach akcentowych – wg rozrysów ścian. Kolorystyka oraz parametry materiałów wg Specyfikacji technicznej.
Ściany nad okładziną z płytek należy malować na kolor biały.
Cokoły w pomieszczeniach z posadzką wykończoną wykładziną linoleum wykonać z wywiniętej na wys. 10cm wykładziny.
W pomieszczeniach z posadzką wykończoną gresem i ścianami wykończonymi tynkiem cokoły wykonać z płytek podłogowych na wys. 10cm.

Korytarz manipulacyjny – przy każdym panelu ściennym użytkowym projektuje się akcent kolorystyczny złożony z pionowych pasów płytek ceramicznych w trzech kolorach akcentowych. Kolejność kolorów przypadkowa. Nie należy powtarzać tego samego układu kolorystycznego na dwóch sąsiednich polach akcentowych.
Zasadę kolorystyczną pokazuje widok S14.

Wersja	Opis	Data
A	Wersja podstawowa	2016-12

SIERGIEJ studio architektury

tel/fax
mobile
email: studio@siergiejstudio.pl
siedziba: ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień:			podpisy:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA			
projektant:			
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA			
sprawdzający:			
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ PAWŁOWSKI 53/07/DOIA			
opracowanie:			
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA RATAJCZAK MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA TARGOWSKA			
branża:	format:	skala:	data:
ARCHITEKTURA	594X720	1:100	2016-12

nazwa rysunku:

WYKOŃCZENIE POSADZEK I ŚCIAN - BUDYNKI Z1, Z2

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1524	- PBW -	A -	W03 -	A