



Opaska żwirowa szer. 30cm  
ograniczona obrzeżem betonowym

Opracowanie kamiennie-betonowych  
cokołów pod ścianami

Renowacja murowanych ścian zakrystii z montażem  
poziomej izolacji przeciwwilgociowej i tynków renowac.  
szczegóły w opisie technicznym

Renowacja okna w zakrystii wraz z renowacją kraty  
szczegóły w opisie technicznym

Korekta cokołu zakrystii wraz z eliminacją fragmentów schodkowych  
Odsadzka 7cm, wysokość od strony wschodniej 20cm, od strony zachodniej 30cm,  
wierzchnią warstwę cokołu zabezpieczyć zaprawą hydrofobową

Naprawa i korekta profilowania gzymsów podokapowych  
wraz z uzupełnieniem ubytków

Renowacja kamiennych schodów z piaskowca  
z eliminacją wtórnych elementów betonowych  
z niezbędnymi uzupełnieniami

Opaska żwirowa szer. 30cm  
ograniczona obrzeżem betonowym

<div>PROBUD</div>		<div>MACIEJ KUŚ</div> <div>BIURO PROJEKTOWE</div> <div>tel. 0603-866-224, e-mail: kumack@poczta.onet.pl</div> <div>NIP 827-109-48-33</div>	
<div>OBIEKT:</div> <div>KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Marcina</div> <div>Białobrzegi / Tomaszów Mazowiecki, ul. Gminna 21</div> <div>Projekt remontu</div>			
<div>INWESTOR:</div> <div>Rzysko-Katolicka Parafia Św. Marcina</div> <div>Białobrzegi, ul. Gminna 21</div>		<div>BRANŻA:</div> <div>BUDOWLANA</div>	
<div>RYSUNEK:</div> <div>Elewacja północna-projektowane roboty remontowe</div>		<div>DATA:</div> <div>07.2024</div>	<div>SKALA:</div> <div>1:100</div>
<div>ASYSTENT:</div>	<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Maciej Kuś</div>	<div>NR UPR.:</div> <div>151/00/WŁ</div>	<div>PODPIS:</div> <div>NR RYS.:</div>
<div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mar inż. Marek Młvnarczyk</div>		<div>471/84/91</div>	<div>PODPIS:</div> <div>B.06.</div>