

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych  
ADRES INWESTYCJI : Grota Roweckiego dz. nr 450/20 ob. 8  
INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. bud. Magdalena Chachuła  
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2024

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe , demontażowe</b>			
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenie z siatki stalowej- rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03 analogia	66,0*1,4	m <sup>2</sup>	92,400	
				RAZEM	92,400
2	KNR 2-25	Brama z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0312 kalk. własna	1,5*3,5	m <sup>2</sup>	5,250	
				RAZEM	5,250
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km	t		
d.1	1107-03 1107-04	0,350	t	0,350	
				RAZEM	0,350
<b>2</b>		<b>Budowa ogrodzenia od strony ul. Grota Roweckiego</b>			
4	kalk. własna	Zakup dostawa i montaż bramy przesuwnej ręcznej z profilu stalowego zamkniętego zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanej farbą proszkową( kolor grafit) o wymiarach dł. we wjeździe 4,5 m wys. 1,6 -1,7m- zakup dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej z zamkiem z wkładką i kpl. kluczy. 4,5*1,6	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
5	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z panela lekkiego prostego, drut ocynkowany gr. 6mm x 5mm x 6mm wysokość panela 1,45 m montowany przy pomocy uniwersalnych uchwyty/klamr ( 3 szt. na słupek) do istniejących słupów stalowych o rozstawie ok. 2,10-2,20 m obsadzonych w betonowym cokole ogrodzeniowym. 66,0	m		
d.2	0307 kalk. własna		m	66,000	
				RAZEM	66,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe , demontażowe</b>				
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenie z siatki stalowej- rozebranie	m <sup>2</sup>	92,400		
2 d.1	KNR 2-25 0312 kalk. własna	Brama z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>	5,250		
3 d.1	KNR 4-04 1107- 03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km	t	0,350		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Budowa ogrodzenia od strony ul. Grota Roweckiego</b>				
4 d.2	kalk. własna	Zakup dostawa i montaż bramy przesuwnej ręcznej z profilu stalowego zamkniętego zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanej farbą proszkową( kolor grafit) o wymiarach dł. we wjeździe 4,5 m wys. 1,6 -1,7m- zakup dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej z zamkiem z wkładką i kpl. kluczy.	m <sup>2</sup>	7,200		
5 d.2	KNR-W 2-25 0307 kalk. własna	Ogrodzenia z panela lekkiego prostego, drut ocynkowany gr. 6mm x 5mm x 6mm wysokość panela 1,45 m montowany przy pomocy uniwersalnych uchwytów/klamr ( 3 szt. na słupek) do istniejących słupów stalowych o rozstawie ok. 2,10-2,20 m obsadzonych w betonowym cokole ogrodzeniowym.	m	66,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: