

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOŚĆ" I PARKU PRZYPALACOWEGO
w ramach projektu pn. "TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII"
ETAP II - Park przypałacowy
ADRES INWESTYCJI : działki nr ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244
obręb 0012; jednostka ew. 101601_1
INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
BRANŻA : ZIELEŃ
Gospodarka drzewostanem
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.02.2025

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ETAP II - Park przypałacowy			
1	GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ SZATĄ ROŚLINNĄ	1	22
1.1	DRZEWA DO PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW PIELEGNACYJNYCH	1	6
1.2	DRZEWA DO ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW PIELEGNACYJNYCH	7	11
1.3	DRZEWA ZAKWALIFIKOWANE DO WYCINKI	12	19
1.3.1	Drzewa o drewnie twardym	12	19
1.4	KRZEWY DO WYCINKI	20	22

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP II - Park przypałacowy					
1		GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ SZATĄ ROŚLINNĄ			
1.1		DRZEWA DO PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH			
1 d.1.1	KNR 2-21 0104-01	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni do 10 cm	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1.1	KNR 2-21 0104-02	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1.1	KNR 2-21 0104-03	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20 cm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1	KNR 2-21 0104-04	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.		
		7.000	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5 d.1.1	KNR 2-21 0104-05	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6 d.1.1	KNR 2-21 0104-06	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm	szt.		
		11.000	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
1.2		DRZEWA DO ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH			
7 d.1.2	wycena indywidualna	Wykonanie (lub sprawdzenie i poprawa istniejących) wiązań w koronie	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.2	KNR 2-21 0104-05	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm Krotność = 2	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.2	KNR 2-21 0104-06	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm Krotność = 2	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.2	wycena indywidualna	Badanie diagnostyczne wstępne zabytkowego dębu, wykonanie tomografii lub rentgena w celu oceny stanu wewnętrznego drzewa przed rozpoczęciem prac	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.2	wycena indywidualna	Badanie statyki zabytkowego dębu: - Pierwsze badanie statyki drzewa przed rozpoczęciem prac. - Drugie badanie statyki drzewa po zakończeniu prac.	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		DRZEWA ZAKWALIFIKOWANE DO WYCINKI			
1.3.1		Drzewa o drewnie twardym			
12 d.1.3.1	KNR 2-21 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.3.1	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.3.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
		0.540	mp	0.540	
				RAZEM	0.540
15 d.1.3.1	KNNR 1 0107-04	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc; dodatek za 13 km [WYWÓZ PRZYJĘTO NA ODLEGŁOŚĆ = 15 KM] Krotność = 13 poz.14	mp		
			mp	0.540	
				RAZEM	0.540
16 d.1.3.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
		0.450	mp	0.450	
				RAZEM	0.450

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1.3.1	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny; dodatek za 13 km [WYWÓZ PRZYJĘTO NA ODLEGŁOŚĆ = 15 KM] Krotność = 13 poz.16	mp mp	 0.450	
				RAZEM	0.450
18 d.1.3.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 1.190	mp mp	 1.190	
				RAZEM	1.190
19 d.1.3.1	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu gałęzi; dodatek za 13 km [WYWÓZ PRZYJĘTO NA ODLEGŁOŚĆ = 15 KM] Krotność = 13 poz.18	mp mp	 1.190	
				RAZEM	1.190
1.4		KRZEWY DO WYCINKI			
20 d.1.4	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.4	KNNR 1 0107-03 wycena indywidualna	Wywożenie krzewów, samosiewów i podrostów na odległość do 2km. 0.060	mp mp	 0.060	
				RAZEM	0.060
22 d.1.4	KNNR 1 0107-05 wycena indywidualna	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu krzewów, samosiewów i podrostów; dodatek za 13 km [WYWÓZ PRZYJĘTO NA ODLEGŁOŚĆ = 15 KM] Krotność = 13 poz.21	mp mp	 0.060	
				RAZEM	0.060