

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PARKU "SOLIDARNOŚCI" I PARKU PRZYPAŁACOWEGO w ramach proj. pn. TOMA-
SZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR. EW. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21, 244 Z OBRĘBU 0012
JEDN. EWID. 101601_1
INWESTOR : Gmina i Miasto Tomaszów Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA : 28.02.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozpatrywać łącznie z PZT, PAB i PT

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Teren (nawierzchnie i ogrodzenie)			
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych	m ²		
d.1	0805-07				
	analogia				
		548.0	m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02				
		poz.1	m ²	548.000	
				RAZEM	548.000
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni gruntowych	m ²		
d.1	0801-03				
	analogia				
		272	m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
4	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie	m ³		
d.1	0101-01	zanieczyszczeń w przyzmy			
		(548+272+((162+66)*1))*0.01	m ³	10.480	
				RAZEM	10.480
2	45110000-1	Ogrodzenie, elementy małej architektury i urządzenia placu zabaw			
5	KNR-W 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki	m		
d.2	0307-03				
	analogia				
		(113-36)+44.0	m	121.000	
				RAZEM	121.000
6	TZKNC N-K/	Demontaż (przęsła stalowe) obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; sto	obiekt		
d.2	XVII t. 19-	pień trudności - prosty.			
	a. 1B	6 przęseł przeznaczone do renowacji i ponownego wbudowania, pozostałe przek-			
		zane do dyspozycji Inwestora	obiekt	16.000	
		16		RAZEM	16.000
7	KNR 4-04	Rozebranie podmurówki betonowej	m ³		
d.2	0302-01				
	analogia				
		113.0*0.2*0.8	m ³	18.080	
				RAZEM	18.080
8	KNNR 6	Demontaż koszy na śmiecie	szt.		
d.2	0808-08				
	analogia				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 6	Demontaż ławek	szt.		
d.2	0808-08				
	analogia				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	45110000-1	Wywóz i utylizacja gruzu			
10	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3	m ³		
d.3	1103-01	samochody samowyladowcze			
		(poz.1*0.08)+(poz.2*0.15)+(poz.3*0.15)+poz.4+poz.7	m ³	195.400	
				RAZEM	195.400
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyłado-	m ³		
d.3	1103-04	waniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km			
		poz.10	m ³	195.400	
				RAZEM	195.400
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyłado-	m ³		
d.3	1103-05	waniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1			
		km			
		Krotność = 19			
		poz.11	m ³	195.400	
				RAZEM	195.400
13	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-	t		
d.3	1107-01	nym na odległość do 1 km			
		0.97	t	0.970	
				RAZEM	0.970
14	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km p	t		
d.3	1107-04	nad 1 km			
		Krotność = 19			
		poz.13	t	0.970	
				RAZEM	0.970
15	KNR 4-04	Transport elementów stalowych (przęsła) samochodem skrzyniowym z załadun-	t		
d.3	1107-01	kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km			
	analogia	Transport do/z warsztatu - krotność x 2			
		Krotność = 2			
		0.58	t	0.580	
				RAZEM	0.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 4-04 1107-04	Transport elementów stalowych (przęsła i wrota bramy) samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Transport do/z warsztatu - krotność x 2 Krotność = 38 poz.15	t t	 0.580	
				RAZEM	0.580
4		Profilowanie skarp			
17 d.4	KNR 4-04 1103-04	Przywiezienie ziemi do zasypywania wykopów przy mechanicznym załadunku i w ładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.7*1.1	m ³ m ³	 19.888	
				RAZEM	19.888
18 d.4	KNR 4-04 1103-05	Przywiezienie ziemi do zasypywania wykopów przy mechanicznym załadunku i w ładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19 poz.17	m ³ m ³	 19.888	
				RAZEM	19.888
19 d.4	KNR-W 2-01 0501-03	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne poz.7	m ³ m ³	 18.080	
				RAZEM	18.080
20 d.4	KNR-W 2-01 0506-07 analogia	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 160*1.5	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000