




FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁU (MAF)

Zamawiający: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	
Projekt: „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”	
Generalny Wykonawca: Gardenia Sport Sp. z o.o.	Nr Kontraktu: WI.272.1.89.2023.ZP
Nr MAF: 9	Data wystawienia: 11.12.2023 r.
OPIS MATERIAŁU	
Nazwa materiału: 1. Naświetlacz LED AMD-FLT3712 2. Naświetlacz LED AMD-FLT3612	
Producent: 1. Amiled-Menfor Sp. z o.o., ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa	
Miejsce montażu: Maszty oświetleniowe	
Dodatkowy opis i uzasadnienie: -	
BRANŻA	
<input type="checkbox"/> Konstrukcyjna	<input checked="" type="checkbox"/> Instalacje elektryczne
<input type="checkbox"/> Architektoniczna	<input type="checkbox"/> Zagospodarowanie terenu
<input type="checkbox"/> Instalacje sanitarne wew. i zew.	<input type="checkbox"/> Inne
ZAŁĄCZNIKI	
<input checked="" type="checkbox"/> Karta techniczna AMD-FLT3712 <input checked="" type="checkbox"/> Karta techniczna AMD-FLT3612 <input checked="" type="checkbox"/> Obliczenia natężenia	
GENERALNY WYKONAWCA	
Imię i nazwisko: Jakub Sutryk	 Podpis
Data: 11.12.2023 r.	
DECYZJA I UZASADNIENIE	
INSPEKTOR NADZORU	
Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Winiński <small>uprawnienia budowlane nr UAN.V.8388/7/99 do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.</small>	 Podpis
Data: 12.12.2023.	

☒ **A** Zaakceptowano☐ **B** Zaakceptowano z uwagami☐ **C** Odrzucono

Uwagi:



Wbudowano na budowie. Dotyczy zadania: „PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - ETAP I”.

amiled

OSWIETLENIE
WEWNĘTRZNE

OSWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

OSWIETLENIE
PRZEMYSŁOWE

OSWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



AMD-FLT3712 NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 150 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP66

Produkt	AMD-FLT3712-10W	AMD-FLT3712-20W	AMD-FLT3712-30W	AMD-FLT3712-50W	AMD-FLT3712-70W	AMD-FLT3712-100W	AMD-FLT3712-150W	AMD-FLT3712-200W	AMD-FLT3712-240W	AMD-FLT3712-300W
Moc znamionowa	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC									
Wymiary	113×73×32 mm	142×92×32 mm	190×121×32 mm	196×188×34 mm	332×272×60 mm		336×292×60 mm	460×354×60 mm		485×412×65 mm
Waga	0,2 kg	0,3 kg	0,5 kg	0,9 kg	2,5 kg		3,6 kg	5,7 kg		7,7 kg
Strumień świetlny	1000-1200 lm	2000-2400 lm	3000-3600 lm	5000-6000 lm	9100-10500 lm	13000-15000 lm	19500-22500 lm	26000-30000 lm	31200-36000 lm	39000-45000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K									
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80									
Kąt świecenia	120°		30° / 60° / 90° / T2 / T3 / asymetryczny							
Żywotność	100 000 h (L80B10)									
Montaż	natynkowy / na słupie									
Stopień ochrony IP	IP66									
Stopień wytrzymałości IK	IK09									
Współczynnik mocy	> 0,90									
DOKUMENTACJA										

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Gardenia Sport Sp. z o.o.


**ZA ZGODOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

www.amiled.pl



Menfor Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa

tel. +48 22 891 52 70
tel. +48 22 392 52 71
e-mail: biuro@amiled.pl




amiled

OSWIETLENIE
WEWNĘTRZNE

OSWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

OSWIETLENIE
PRZEMYSŁOWE

OSWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE



AMD-HBT3612 NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 180 lm/W
- > Regulowany kąt montażu oprawy
- > Klasa szczelności IP66

Produkt	AMD-HBT3612-400W	AMD-HBT3612-500W	AMD-HBT3612-800W	AMD-HBT3612-1000W	AMD-HBT3612-1200W	AMD-HBT3612-1400W	AMD-HBT3612-1600W	AMD-HBT3612-2400W
Moc znamionowa	400 W	500 W	800 W	1000 W	1200 W	1400 W	1600 W	2400 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC							
Wymiary	580×440×220 mm		930×460×220 mm	1040×460×220 mm	1230×460×220 mm		950×800×220 mm	1260×800×220 mm
Waga	11,5 kg		19 kg	25 kg	28 kg		41 kg	54 kg
Strumień świetlny	58000-66000 lm	72500-82500 lm	116000-132000 lm	145000-165000 lm	174000-198000 lm	203000-231000 lm	232000-264000 lm	348000-396000 lm
Strumień świetlny - wersja HL	68000-76000 lm	85000-95000 lm	136000-152000 lm	170000-190000 lm	204000-228000 lm	238000-266000 lm	272000-304000 lm	408000-456000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K							
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80							
Kąt świecenia	10°/18° - tylko wersja standardowa 30°/60°/90°/110°/140°							
Żywotność	100 000 h							
Montaż	natynkowy / na słupie							
Stopień ochrony IP	IP66							
Współczynnik mocy	> 0,95							

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Gardenia Sport Sp. z o.o.

www.amiled.pl



Menfor Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
tel. +48 22 392 52 70
e-mail: biuro@amiled.pl

**ZA ZGODOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**