

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
dz. nr ewid. 866, obręb 0024

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

ADRES INWESTORA: ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 17 sierpnia 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
poniedziałek, 17 sierpnia 2026

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Spis działów przedmiaru robót	3
1. Budynek projektowany	3
1.1. Konstrukcje	3
1.1.1. Roboty ziemne	3
1.1.2. Konstrukcje żelbetowe	3
1.1.3. Konstrukcje drewniane	3
1.1.4. Konstrukcje stalowe	3
1.2. Konstrukcje murowe, zabudowy	3
1.3. Posadzki	3
1.4. Wykończenie powierzchni ścian i sufitów	3
1.5. Stolarka, ślusarka, wyposażenie	3
1.6. Fundamenty - izolacja	3
1.7. Elewacje	3
1.8. Roboty dekarские	3
2. Budynek istniejący	3
2.1. Rozbiórki, demontaże	3
2.2. Roboty budowlane	3
3. Zagospodarowanie terenu	3
3.1. Rozbiórki, demontaże	3
3.2. Nawierzchnie i elementy zewnętrzne	3
Przedmiar	4
1. Budynek projektowany	4
1.1. Konstrukcje	4
1.1.1. Roboty ziemne	4
1.1.2. Konstrukcje żelbetowe	4
1.1.3. Konstrukcje drewniane	4
1.1.4. Konstrukcje stalowe	5
1.2. Konstrukcje murowe, zabudowy	5
1.3. Posadzki	5
1.4. Wykończenie powierzchni ścian i sufitów	6
1.5. Stolarka, ślusarka, wyposażenie	7
1.6. Fundamenty - izolacja	9
1.7. Elewacje	9
1.8. Roboty dekarские	10
2. Budynek istniejący	11
2.1. Rozbiórki, demontaże	11
2.2. Roboty budowlane	11
3. Zagospodarowanie terenu	12
3.1. Rozbiórki, demontaże	12
3.2. Nawierzchnie i elementy zewnętrzne	12

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Budynek projektowany	1	110
1.1	Konstrukcje	1	22
1.1.1	Roboty ziemne	1	3
1.1.2	Konstrukcje żelbetowe	4	11
1.1.3	Konstrukcje drewniane	12	19
1.1.4	Konstrukcje stalowe	20	22
1.2	Konstrukcje murowe, zabudowy	23	26
1.3	Posadzki	27	38
1.4	Wykończenie powierzchni ścian i sufitów	39	46
1.5	Stolarka, ślusarka, wyposażenie	47	79
1.6	Fundamenty - izolacja	80	86
1.7	Elewacje	87	104
1.8	Roboty dekarские	105	110
2	Budynek istniejący	111	120
2.1	Rozbiórki, demontaże	111	114
2.2	Roboty budowlane	115	120
3	Zagospodarowanie terenu	121	138
3.1	Rozbiórki, demontaże	121	125
3.2	Nawierzchnie i elementy zewnętrzne	126	138

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budynek projektowany			
1.1		Konstrukcje			
1.1.1		Roboty ziemne			
d.1.1.1.1	KNR-W 2-01 0203-08 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
		1,35 * 56,55	m3	76,343	
		0,66 * 154,36	m3	101,878	
				RAZEM	178,221
d.1.1.1.2	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3		
		1,35 * 1,35 * 0,5 * 65,19	m3	59,404	
				RAZEM	59,404
d.1.1.1.3	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.2 <59,404 m ³ >	m3	59,404	
				RAZEM	59,404
1.1.2		Konstrukcje żelbetowe			
d.1.1.2.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		0,1 * 56,55	m3	5,655	
				RAZEM	5,655
d.1.1.2.2	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,8 * 0,4 * 71,5	m3	22,880	
				RAZEM	22,880
d.1.1.2.3	KNR-W 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe prostokątne	m3		
		0,25 * 0,415 * 4,77 * 2	m3	0,990	
				RAZEM	0,990
d.1.1.2.4	KNR-W 2-02 0210-02	Belki i podciągi żelbetowe	m3		
		0,25 * 0,25 * 1,79 * 2	m3	0,224	
				RAZEM	0,224
d.1.1.2.5	KNR-W 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne na ścianach	m3		
		0,25 * 0,24 * 66,5	m3	3,990	
				RAZEM	3,990
d.1.1.2.6	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		177,23	m2	177,230	
				RAZEM	177,230
d.1.1.2.7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1,056	t	1,056	
		0,024	t	0,024	
		0,082	t	0,082	
		2,697	t	2,697	
				RAZEM	3,859
d.1.1.2.8	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19N	m		
		32,4	m	32,400	
				RAZEM	32,400
1.1.3		Konstrukcje drewniane			
d.1.1.3.1	KNR-W 2-02 0408-07	BELKA KOSZOWA	m3		
		0,27	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
d.1.1.3.2	KNR-W 2-02 0409-03	KRAWĘŻNICA	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
d.1.1.3.3	KNR-W 2-02 0408-03	KROKIEW	m3		
		3,59	m3	3,590	
				RAZEM	3,590

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1.3	KNR-W 2-02 0406-01	MURŁATA	m3 drew.		
		1,21	m3 drew.	1,210	
				RAZEM	1,210
16 d.1.1.3	KNR-W 2-02 0406-03	PŁATEW	m3 drew.		
		0,31	m3 drew.	0,310	
				RAZEM	0,310
17 d.1.1.3	KNR-W 2-02 0407-03	SŁUPEK	m3 drew.		
		0,09	m3 drew.	0,090	
				RAZEM	0,090
18 d.1.1.3	KNR-W 2-02 0409-04	WYMIAN	m3		
		0,06	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
19 d.1.1.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB gr. 25 mm	m2		
		1,005 * 210,58	m2	211,633	
				RAZEM	211,633
1.1.4		Konstrukcje stalowe			
20 d.1.1.4	KNNR 7 0208-04	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - konstrukcja stalowa attyki	t		
		5,09	t	5,090	
				RAZEM	5,090
21 d.1.1.4	KNR DC-03 0110-04	Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych 16/160	szt.		
		252	szt.	252,000	
				RAZEM	252,000
22 d.1.1.4	KNR DC-03 0110-04	Mocowanie elementów za pomocą kotew wklejanych M16 klasy 8,8 wklejanych na zaprawę iniekcyjną	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
1.2		Konstrukcje murowe, zabudowy			
23 d.1.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		0,25 * 1,04 * 71,49	m3	18,587	
				RAZEM	18,587
24 d.1.2	KNR K-02 0104-07	Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		3,51 * 71,49 - (2 * 5,38 + 1,7 * 11,92)	m2	219,906	
				RAZEM	219,906
25 d.1.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		3,51 * 19,95 - 2 * 3,36	m2	63,305	
				RAZEM	63,305
26 d.1.2	KNR AT-52 0401-02	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili CW (C) i UW (U) z pokryciem 2x 12,5 mm	m2		
		3,51 * 3,65	m2	12,812	
				RAZEM	12,812
1.3		Posadzki			
27 d.1.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym poz.29 <175,38 m2> * 0,3	m3		
			m3	52,614	
				RAZEM	52,614
28 d.1.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym poz.29 <175,38 m2> * 0,2	m3		
			m3	35,076	
				RAZEM	35,076
29 d.1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Folia PCV klejona na zakładach x2 /izolacja przeciwwilgociowa pozioma/ Krotność = 2	m2		
		175,38	m2	175,380	
				RAZEM	175,380
30 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Styropian XPS 30 /izolacja termiczna/ gr. 10cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.33 <137,27 m2> + poz.37 <37,64 m2>	m2	174,910	
				RAZEM	174,910
31 d.1.3	KNR-W 2-02 1116-07 + KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Szlachta cementowa gr. 6 cm zbrojona krzyżowo dylatowana w polach 6x6m, obwodowo i na granicy pom.	m2		
		poz.33 <137,27 m2> + poz.37 <37,64 m2>	m2	174,910	
				RAZEM	174,910
32 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm	m2		
		poz.33 <137,27 m2>	m2	137,270	
				RAZEM	137,270
33 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin PCV	m2		
		137,27	m2	137,270	
				RAZEM	137,270
34 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.33 <137,27 m2>	m2	137,270	
				RAZEM	137,270
35 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		77,38	m	77,380	
				RAZEM	77,380
36 d.1.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		8,61	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
37 d.1.3	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - Płytką gresową 60x60	m2		
		37,64	m2	37,640	
				RAZEM	37,640
38 d.1.3	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm	m		
		23,96	m	23,960	
				RAZEM	23,960
1.4		Wykończenie powierzchni ścian i sufitów			
39 d.1.4	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		2,5 * 29,58	m2	73,950	
		3 * 83,64	m2	250,920	
		0,4 * 8,69	m2	3,476	
		-(2 * 13,22 + 1,7 * 11,92)	m2	-46,704	
				RAZEM	281,642
40 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		2,5 * 29,58	m2	73,950	
		3 * 83,64	m2	250,920	
		0,4 * 11,94	m2	4,776	
		-(2 * 13,22 + 1,7 * 11,92)	m2	-46,704	
				RAZEM	282,942
41 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m2		
		poz.40 <282,942 m2>	m2	282,942	
				RAZEM	282,942
42 d.1.4	KNR-W 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		2,1 * 8,69 - 2 * 1,12	m2	16,009	
				RAZEM	16,009
43 d.1.4	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		2,1 * (11,94 + 1,5 + 1,5)	m2	31,374	
				RAZEM	31,374
44 d.1.4	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami	m2		
		poz.43 <31,374 m2>	m2	31,374	
				RAZEM	31,374

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny drzewnej łączonej magnezytem	m2		
		163,7	m2	163,700	
				RAZEM	163,700
46 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych do pomieszczeń mokrych	m2		
		8,61	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
1.5		Stolarka, ślusarka, wyposażenie			
47 d.1.5	KNR-W 2-02 1039-03	O1 - Okno zewnętrzne, dzielone na skrzydło otwieralne i otwieralno-uchylne, na profilach aluminiowych, ramy malowane lakierowo od strony zewnętrznej na kolor brązowy dopasowany do stolarki istniejącej RAL 8017, od strony wewnętrznej jasno-szare, wypełnione obustronnie szkłem bezpiecznym, z zestawem szklanym, współczynnik U=0,9W/m2K - dla całego okna. Wyposażone w nawiewniki okienne.	m2		
		1,49 * 1,7 * 8	m2	20,264	
				RAZEM	20,264
48 d.1.5	KNR-W 2-02 1040-02	Dz1 - Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, symetryczne, w konstrukcji na profilach aluminiowych o współczynniku dla drzwi U=1,3W/m2K, ramy malowane lakierowo na kolor brązowy dopasowany do stolarki istniejącej RAL 8017, drzwi wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym od zewnątrz oraz szkłem bezpiecznym laminowanym od wewnątrz, przeziernym, wyposażone w zamek, wyposażone w samozamykacz listwowy z regulatorem kolejności zamykania RKZ, skrzydło czynne o wym. w świetle minimum 90/200	m2		
		1,8 * 2 * 2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
49 d.1.5	KNR-W 2-02 1040-01	Dw1 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, w konstrukcji na profilach aluminiowych, drzwi wyposażone w zamek, samozamykacz listwowy, kolor profili RAL 7035	m2		
		0,9 * 2 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
50 d.1.5	KNR-W 2-02 1040-01	Dw2 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, przeznaczone do pom. sanitarnych w konstrukcji na profilach aluminiowych, drzwi odporne na wilgoć, z tulejami went. wg proj. wentylacji, o pow. minimum 220cm2 drzwi wyposażone w zamek, wyposażone w samozamykacz listwowy kolor profili RAL 7035	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
51 d.1.5	NNRNKB 202 2143-02	Podokienniki wewnętrzne	m		
		1,49 * 8	m	11,920	
				RAZEM	11,920
52 d.1.5		Siatki przeciw owadom (moskitiery) aluminiowe	m2		
		poz.47 <20,264 m2>	m2	20,264	
				RAZEM	20,264
53 d.1.5	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zewnętrzne 3 klasy odporności na włamanie	m2		
		poz.47 <20,264 m2>	m2	20,264	
		Obmiar dodatkowy: 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	20,264
				RAZEM	8,000
54 d.1.5		DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE - stal nierdzewna matowa lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu śladów palców i osadzania się pary	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
55 d.1.5		LUSTRO o wym. 60x60cm - uchylne, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.5		POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, duży model - 200 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.5		POJEMNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ NA ODPADY, ścienny, prostokątny, na zużyte ręczniki papierowe i papier. Pojemność: 20 litrów	szt		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.5		WIESZAK NA UBRANIA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.5		ŚCIENNY PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, 750 odcinków	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.1.5	KNR 2-15/GEB ERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.5	KNR 2-15/GEB ERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.5	KNR 2-15/GEB ERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.5	KNR-W 2-15 0230-02	UMYWALKA WISZĄCA PROSTOKĄTNA	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1.5	KNR-W 2-15 0230-02	UMYWALKA WISZĄCA PROSTOKĄTNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.5	KNR-W 2-15 0137-08	ZESTAW NATRYSKOWY Czasowy panel natryskowy: Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.5	KNR-W 2-15 0137-02	BATERIA CZASOWA Stojąca bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętle. Delikatne uruchamianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
67 d.1.5	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty podłogowe natryskowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.5		UCHYLNA PORĘCZ ŁUKOWA INOX SATYNOWY	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.1.5		PORĘCZ PROSTA INOX SATYNOWY	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.1.5		SKŁADANE SIEDZISKO NATRYSKOWE Z PODPORĄ I OPARCIEM	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1.5		FOTEL OBROTOWY ma posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.1.5		BIURKO w rozmiarze 160 x 60 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.1.5		KRZESŁO dla pacjenta	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1.5		KONTENER SYSTEMOWY, podbiurkowy 3-szufladowy, średnioszary	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.1.5		LEŻANKA (KOZETKA) do gabinetów zabiegowych i lekarskich	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.1.5		Stanowisko do przewijania niemowląt	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.5		Błat roboczy w gabinecie lekarskim	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.1.5		POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.1.5		Drabinki gimnastyczne + Belka mocująca drabinki gimnastyczne + Wspornik montażowy drabinki gimnastycznej do belki Drewniane drabinki gimnastyczne przyściennie - podwójne. Wykonane z drewna, malowane lakierem bezbarwnym, mocowane do ściany. Boki wykonane z drewna iglastego; szczeble wykonane z drewna liściastego lub sklejk. 90x300cm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
1.6		Fundamenty - izolacja			
80 d.1.6	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
81 d.1.6	KNR 0-41 0106-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni ław fundamentowych	m2		
		56,55 * 2 + 0,4 * 141,38	m2	169,652	
				RAZEM	169,652
82 d.1.6	KNR 0-41 0107-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni ścian fundamentowych	m2		
		1,04 * 141,98	m2	147,659	
				RAZEM	147,659
83 d.1.6	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian fundamentowych - styropian XPS gr. 10 cm	m2		
		1,04 * 64,09	m2	66,654	
				RAZEM	66,654
84 d.1.6	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m2		
		poz.83 <66,654 m2>	m2	66,654	
		-poz.85 <11,99 m2>	m2	-11,990	
				RAZEM	54,664
85 d.1.6	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy cokołowy wykonany ręcznie - warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		poz.86 <11,99 m2>	m2	11,990	
				RAZEM	11,990
86 d.1.6	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy cokołowy wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		11,99	m2	11,990	
				RAZEM	11,990
1.7		Elewacje			
87 d.1.7	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm na ścianach	m2		
		3,95 * 64,93	m2	256,474	
		-(1,8 * 2 * 2 + 1,49 * 1,7 * 8)	m2	-27,464	
				RAZEM	229,010
88 d.1.7	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.87 <229,01 m2>	m2	229,010	
				RAZEM	229,010
89 d.1.7	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,2 * (1,8 + 2 + 2 + 1,8 + 2 + 2 + (1,49 + 1,7 + 1,7) * 8)	m2	10,144	
				RAZEM	10,144
90 d.1.7	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami)	m2		
		poz.87 <229,01 m2>	m2	229,010	
				RAZEM	229,010
91 d.1.7	KNR AT-31 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		poz.87 <229,01 m2>	m2	229,010	
				RAZEM	229,010
92 d.1.7	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.87 <229,01 m2>	m2	229,010	
				RAZEM	229,010
93 d.1.7	KNR AT-31 0502-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m2		
		poz.89 <10,144 m2>	m2	10,144	
				RAZEM	10,144
94 d.1.7	KNR AT-31 0502-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na ościeżach	m2		
		poz.89 <10,144 m2>	m2	10,144	
				RAZEM	10,144
95 d.1.7	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji	m2		
		poz.87 <229,01 m2>	m2	229,010	
		poz.89 <10,144 m2>	m2	10,144	
				RAZEM	239,154
96 d.1.7	NNRNKB 202 0541-02	Podokienniki zewnętrzne	m2		
		0,35 * 1,49 * 8	m2	4,172	
				RAZEM	4,172
97 d.1.7	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe	m		
		65,41	m	65,410	
				RAZEM	65,410
98 d.1.7	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe	m		
		3,95 * 4	m	15,800	
				RAZEM	15,800
99 d.1.7	KNR-W 2-02 0409-04	Łaty drewniane attyki	m3		
		0,05 * 0,05 * 322,35	m3	0,806	
		0,05 * 0,05 * 2,51 * 49	m3	0,307	
				RAZEM	1,113
100 d.1.7	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie powierzchni attyki	m2		
		129,32 / 2 * 2,5	m2	161,650	
				RAZEM	161,650
101 d.1.7	KNR-W 2-02 0501-01	Papa podkładowa na deskowaniu attyki	m2		
		poz.100 <161,65 m2>	m2	161,650	
				RAZEM	161,650
102 d.1.7	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie attyki dachówką bitumiczną (gontem)	m2		
		poz.100 <161,65 m2>	m2	161,650	
				RAZEM	161,650
103 d.1.7	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		70 * 5,5	m2	385,000	
				RAZEM	385,000
104 d.1.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103)			
1.8		Roboty dekarские			
105 d.1.8	KNR K-55 0204-03	Położenie warstwy paroizolacyjnej	m2		
		206,1	m2	206,100	
				RAZEM	206,100
106 d.1.8	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.105 <206,1 m2>	m2	206,100	
				RAZEM	206,100
107 d.1.8	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm - następna warstwa	m2		
		poz.105 <206,1 m2>	m2	206,100	
				RAZEM	206,100
108 d.1.8	KNR 9-12 0204-03	Folia paroprzepuszczalna	m2		
		poz.105 <206,1 m2>	m2	206,100	
				RAZEM	206,100
109 d.1.8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą dwuwarstwowe	m2		
		poz.19 <211,633 m2>	m2	211,633	
				RAZEM	211,633
110 d.1.8	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2		Budynek istniejący			
2.1		Rozbiórki, demontaże			
111 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru okien	m2		
		1,49 * 1,7	m2	2,533	
				RAZEM	2,533
112 d.2.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach, poszerzenie	m3		
		0,95 * 0,48 * 1,12	m3	0,511	
		0,29 * 1,12 * 2,1	m3	0,682	
				RAZEM	1,193
113 d.2.1	KNR-W 4-01 0333-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany	m		
		1,7 * 2	m	3,400	
				RAZEM	3,400
114 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.111 <2,533 m2> * 0,1	m3	0,253	
		poz.112 <1,193 m3>	m3	1,193	
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	1,946
2.2		Roboty budowlane			
115 d.2.2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek SBN120/120	m		
		1,5 * 6	m	9,000	
				RAZEM	9,000
116 d.2.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m3		
		1,49 * 0,48 * 0,55	m3	0,393	
		0,18 * 0,48 * 2 * 1,05	m3	0,181	
				RAZEM	0,574
117 d.2.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		3,51 * 5,49	m2	19,270	
				RAZEM	19,270
118 d.2.2	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.117 <19,27 m2> * 2	m2	38,540	
		4	m2	4,000	
				RAZEM	42,540
119 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		3,5 * 20,33	m2	71,155	
		-1,12 * 2 * 2	m2	-4,480	
				RAZEM	66,675
120 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m2		
		poz.119 <66,675 m2>	m2	66,675	
				RAZEM	66,675

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Zagospodarowanie terenu			
3.1		Rozbiórki, demontaże			
121 d.3.1	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie chodników	m2		
		169,81	m2	169,810	
				RAZEM	169,810
122 d.3.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży	m		
		107,68	m	107,680	
				RAZEM	107,680
123 d.3.1	KNR-W 2-01 0101-06	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą ręczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
124 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.121 <169,81 m2> * 0,08	m3	13,585	
		poz.122 <107,68 m> * 0,08 * 0,3	m3	2,584	
				RAZEM	16,169
125 d.3.1	KNR-W 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie drzew po wycince na odległość 15 km	mp		
		10	mp	10,000	
				RAZEM	10,000
3.2		Nawierzchnie i elementy zewnętrzne			
126 d.3.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 38 cm	m2		
		158,67	m2	158,670	
				RAZEM	158,670
127 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.126 <158,67 m2>	m2	158,670	
				RAZEM	158,670
128 d.3.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	PODSYPKA PIASKOWA 10 CM	m2		
		poz.126 <158,67 m2>	m2	158,670	
				RAZEM	158,670
129 d.3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	PODBUDOWA TŁUCZNIOWA 15 CM	m2		
		poz.126 <158,67 m2>	m2	158,670	
				RAZEM	158,670
130 d.3.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.126 <158,67 m2>	m2	158,670	
				RAZEM	158,670
131 d.3.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.126 <158,67 m2>	m2	158,670	
				RAZEM	158,670
132 d.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.133 <84,89 m> * 0,041	m3	3,480	
				RAZEM	3,480
133 d.3.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
		84,89	m	84,890	
				RAZEM	84,890
134 d.3.2	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie ziemi koparko-ładowarką	m3		
		poz.126 <158,67 m2> * 0,38	m3	60,295	
				RAZEM	60,295
135 d.3.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.134 <60,295 m3>	m3	60,295	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,295
136 d.3.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		poz.137 <65 m2> * 0,1	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
137 d.3.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		65	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
138 d.3.2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady zewnętrzne z poręczami dla niepełnosprawnych na wys. 75cm i 90cm ze stali nierdzewnej	m		
		36,5	m	36,500	
				RAZEM	36,500