
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU KORTÓW TENISOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. STRZELECKIEJ 20A
Koszty niekwalifikowane

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 687/25, 687/26 ORAZ FRAGMENTY DZ. NR EWID. 689/8, 687/11 I 687/12 OBREB 0013 TOMASZÓW MAZOWIECKI

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

ADRES INWESTORA: UL. P.O.W. 10/16,
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 23 lipca 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 23 lipca 2026

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Spis działów przedmiaru robót	3
1. Koszty niekwalifikowane	3
1.1. Roboty przygotowawcze	3
1.2. Nawierzchnie	3
1.2.1. Mączka ceglana	3
1.2.2. Kostka betonowa	3
1.2.3. Schody terenowe z kostki betonowej	3
1.2.4. Nawierzchnia mineralna	3
1.2.5. Teren biologicznie czynny	3
1.3. Wyposażenie	3
Przedmiar	4
1. Koszty niekwalifikowane	4
1.1. Roboty przygotowawcze	4
1.2. Nawierzchnie	4
1.2.1. Mączka ceglana	4
1.2.2. Kostka betonowa	4
1.2.3. Schody terenowe z kostki betonowej	5
1.2.4. Nawierzchnia mineralna	6
1.2.5. Teren biologicznie czynny	7
1.3. Wyposażenie	7

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Koszty niekwalifikowane	1	50
1.1	Roboty przygotowawcze	1	1
1.2	Nawierzchnie	2	46
1.2.1	Mączka ceglana	2	13
1.2.2	Kostka betonowa	14	24
1.2.3	Schody terenowe z kostki betonowej	25	34
1.2.4	Nawierzchnia mineralna	35	44
1.2.5	Teren biologicznie czynny	45	46
1.3	Wyposażenie	47	50

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Koszty niekwalifikowane			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV - wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień oraz ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu	m2		
		2509,9	m2	2 509,900	
				RAZEM	2 509,900
1.2		Nawierzchnie			
1.2.1		Mączka ceglana			
2 d.1.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 39 cm	m2		
		316,67	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
3 d.1.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2 <316,67 m2>	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
4 d.1.2.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.2 <316,67 m2>	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
5 d.1.2.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Kruszywo łamane fr. 0-63 mm gr. 12 cm	m2		
		poz.2 <316,67 m2>	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
6 d.1.2.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Kruszywo łamane fr. 0-31,5 mm gr. 6 cm	m2		
		poz.2 <316,67 m2>	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
7 d.1.2.1	KNR 2-23 0101-01 0101-02	Żużel paleniskowy gruboziarnisty lub przekrusz klinkierowy niesortowany frakcja 5-25 mm gr. 5 cm	m2		
		poz.2 <316,67 m2>	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
8 d.1.2.1	KNR 2-23 0103-05 0103-06	Kruszywo ceglane 0-4 mm gr. 3 cm	m2		
		poz.2 <316,67 m2>	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
9 d.1.2.1	KNR 2-23 0106-05	Nawierzchnia: - Miał ceglany frakcja 0,5 mm (80%) Glinka Gk1 (20%) gr. 3 cm - Warstwa ścieralna - mączka	m2		
		poz.2 <316,67 m2>	m2	316,670	
				RAZEM	316,670
10 d.1.2.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.11 <71,07 m> * 0,041	m3	2,914	
				RAZEM	2,914
11 d.1.2.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
		71,07	m	71,070	
				RAZEM	71,070
12 d.1.2.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką	m3		
		poz.2 <316,67 m2> * 0,39	m3	123,501	
				RAZEM	123,501
13 d.1.2.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.12 <123,501 m3>	m3	123,501	
				RAZEM	123,501
1.2.2		Kostka betonowa			
14 d.1.2.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 38 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		615,24 - 44,7	m2	570,540	
				RAZEM	570,540
15 d.1.2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.14 <570,54 m2>	m2	570,540	
				RAZEM	570,540
16 d.1.2.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	PODSYPKA PIASKOWA 10 CM	m2		
		poz.14 <570,54 m2>	m2	570,540	
				RAZEM	570,540
17 d.1.2.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	PODBUDOWA TŁUCZNIOWA 15 CM	m2		
		poz.14 <570,54 m2>	m2	570,540	
				RAZEM	570,540
18 d.1.2.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.14 <570,54 m2>	m2	570,540	
				RAZEM	570,540
19 d.1.2.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.14 <570,54 m2>	m2	570,540	
				RAZEM	570,540
20 d.1.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.21 <60 m> * 0,041	m3	2,460	
		poz.22 <112,39 m> * 0,09	m3	10,115	
				RAZEM	12,575
21 d.1.2.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
		209,8 - 149,8	m	60,000	
				RAZEM	60,000
22 d.1.2.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe	m		
		112,39	m	112,390	
				RAZEM	112,390
23 d.1.2.2	KNR 4-04 1103-01	Żalowanie ziemi koparko-ładowarką	m3		
		poz.14 <570,54 m2> * 0,38	m3	216,805	
				RAZEM	216,805
24 d.1.2.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.23 <216,805 m3>	m3	216,805	
				RAZEM	216,805
1.2.3		Schody terenowe z kostki betonowej			
25 d.1.2.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 38 cm	m2		
		44,7	m2	44,700	
				RAZEM	44,700
26 d.1.2.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.25 <44,7 m2>	m2	44,700	
				RAZEM	44,700
27 d.1.2.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	PODSYPKA PIASKOWA 10 CM	m2		
		poz.25 <44,7 m2>	m2	44,700	
				RAZEM	44,700
28 d.1.2.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	PODBUDOWA TŁUCZNIOWA 15 CM	m2		
		poz.25 <44,7 m2>	m2	44,700	
				RAZEM	44,700
29 d.1.2.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.25 <44,7 m2>	m2	44,700	
				RAZEM	44,700
30 d.1.2.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.25 <44,7 m2>	m2	44,700	
				RAZEM	44,700
31 d.1.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.32 <149,8 m> * 0,041	m3	6,142	
				RAZEM	6,142
32 d.1.2.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
		149,8	m	149,800	
				RAZEM	149,800
33 d.1.2.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką	m3		
		poz.25 <44,7 m2> * 0,38	m3	16,986	
				RAZEM	16,986
34 d.1.2.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.33 <16,986 m3>	m3	16,986	
				RAZEM	16,986
1.2.4		Nawierzchnia mineralna			
35 d.1.2.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 39 cm	m2		
		236,39	m2	236,390	
				RAZEM	236,390
36 d.1.2.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.35 <236,39 m2>	m2	236,390	
				RAZEM	236,390
37 d.1.2.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA NA MOKRO ZAGĘSZCZONA - 17 cm grubości	m2		
		poz.35 <236,39 m2>	m2	236,390	
				RAZEM	236,390
38 d.1.2.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	PODBUDOWA Z KRUSZ. ŁAM.O STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 12 cm	m2		
		poz.35 <236,39 m2>	m2	236,390	
				RAZEM	236,390
39 d.1.2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	PODBUDOWA Z KRUSZ. ŁAM. STAB. MECHANICZNIE 0/16 gr. 6 cm	m2		
		poz.35 <236,39 m2>	m2	236,390	
				RAZEM	236,390
40 d.1.2.4	KNR 2-31 1408-02 + KNR 2-31 0204-05 0204-06	NAWIERZCHNIA MINERALNA Z MIAŁU KAMIENNEGO 5CM	m2		
		poz.35 <236,39 m2>	m2	236,390	
				RAZEM	236,390
41 d.1.2.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.42 <166,07 m> * 0,041	m3	6,809	
				RAZEM	6,809
42 d.1.2.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
		166,07	m	166,070	
				RAZEM	166,070
43 d.1.2.4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką	m3		
		poz.35 <236,39 m2> * 0,39	m3	92,192	
				RAZEM	92,192
44 d.1.2.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.43 <92,192 m3>	m3	92,192	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	92,192
1.2.5		Teren biologicznie czynny			
45 d.1.2.5	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		poz.46 <1 253,39 m2> * 0,1	m3	125,339	
				RAZEM	125,339
46 d.1.2.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		1253,39	m2	1 253,390	
				RAZEM	1 253,390
1.3		Wypośażenie			
47 d.1.3	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Piłkochwyty wys. 6 m	m		
		93,53	m	93,530	
				RAZEM	93,530
48 d.1.3		Trybuna o konstrukcji stalowej stała lub demontowalna 5-rzędowa TZ na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA i konstrukcja stalowa cynkowane ogniowo, L = 20 m	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.1.3		Obiekt kontenerowy sanitarno - szatniowy (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.3		Ścianka treningowa do tenisa (wymagania zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000