

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU KORTÓW TENISOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL.
STRZELECKIEJ 20A
Koszty niekwalifikowane
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. 687/25, 687/26 ORAZ FRAGMENTY DZ. NR EWID. 689/8, 687/11 I 687/12 OBRĘB 0013
TOMASZÓW MAZOWIECKI
INWESTOR : GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA : UL. P.O.W. 10/16,
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 23 lipca 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 23 lipca 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowane			
1.1		Kanalizacja deszczowa, drenaż			
1 d.1.1	KNR AT-11 0104-02	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu koparka 0,60 m3 21,652	m ³ m ³	21,652	
				RAZEM	21,652
2 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm 1*0,2*14,35	m ³ m ³	2,870	
				RAZEM	2,870
3 d.1.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 2-18 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 14,35	m m	14,350	
				RAZEM	14,350
6 d.1.1	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych 3	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.1	KNR AT-11 0109-0201	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3 poz.1<21,652 m3> -poz.2<2,87 m3>	m ³ m ³ m ³	21,652 -2,870	
				RAZEM	18,782
8 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką poz.2<2,87 m3>	m ³ m ³	2,870	
				RAZEM	2,870
9 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji poz.8<2,87 m3>	m ³ m ³	2,870	
				RAZEM	2,870
1.2		Kanalizacja sanitarna			
10 d.1.2	KNR AT-11 0104-03	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu koparka 0,60 m3 420,422	m ³ m ³	420,422	
				RAZEM	420,422
11 d.1.2	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm 0,2*1*184,65	m ³ m ³	36,930	
				RAZEM	36,930
12 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 184,65	m m	184,650	
				RAZEM	184,650
13 d.1.2	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie 5	stud. stud.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1.2	KNR-W 2-18 0517-02	STUDZIENKA KANALIZACYJNA R425 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych 7	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.1.2	KNR AT-11 0109-0201	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3 poz.10<420,422 m3> -poz.11<36,93 m3>	m ³ m ³ m ³	420,422 -36,930	
				RAZEM	383,492
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11<36,93 m3>	m ³	36,930	
				RAZEM	36,930
18 d.1.2		Włączenie instalacji w istniejącą studnię	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Sieć ciepłownicza			
19 d.1.3	KNR AT-11 0104-03	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu koparka 0,60 m3	m ³		
		266,509	m ³	266,509	
				RAZEM	266,509
20 d.1.3	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm	m ³		
		0,1*1*146,63	m ³	14,663	
				RAZEM	14,663
21 d.1.3	KNNR 4 2301-02	Montaż rur preizolowanych	m		
		146,63*2	m	293,260	
				RAZEM	293,260
22 d.1.3	KNNR 4 2303-02	Połączenia rur preizolowanych	złącz.		
		13*2	złącz.	26,000	
				RAZEM	26,000
23 d.1.3	KNR AT-11 0109-0201	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3	m ³		
		poz.19<266,509 m3>	m ³	266,509	
		-poz.20<14,663 m3>	m ³	-14,663	
				RAZEM	251,846
24 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m ³		
		poz.20<14,663 m3>	m ³	14,663	
				RAZEM	14,663