Stanowisko monitoringu -Portiernia 0/04

Monitor LED 32"

Zasilanie 230V z UPS centralnego

Kabel DVI-D

Klawiatura + komputer PC

Zasilanie 230V z UPS centralnego

Stanowisko operatora
Gniazdo nieekranowane proste
1xRJ45, kat. 6a SL
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

Łącze OTK do istniejacego budynku-portiernia

UWAGA:
W budynku istniejacym sygnał dorowadzić do pom. portierni z zapewnieniem wizualizacji obrazu z kamer projektowanych w budynku .
W pom. monitoringu istniejącego zainstalować monitor min 32" oraz jednostkę komputerową dla obsługi dodatkowych 1szt monitorów.

GPD- POM. SERWEROWNI

Panel ekranowany 24 port kat. 6a (CCTV)

Wieszak poziomu z pokrywą 1U

Kable łączeniowe 7xF/FTP 4x2x0,5 kat 6A

Kable łączeniowe 24xF/FTP 4x2x0,5 kat 6A

Przełacznik 24p GigE PoE 370W, 4 x 10G SFP LAN Base (CCTV)

Kable łączeniowe F/FTP 4x2x0,5 kat 6A

Rejestrator 32 kanałowy

Media konwerter 16 kanałowy

PIĘTRO III

- K 3/2 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 3/1 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE

PIĘTRO II

- K 2/6 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 2/5 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 2/4 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 2/3 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 2/2 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 2/1 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE

PARTER

- K 1/6 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 1/6 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 1/6 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 1/5 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 1/4 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 1/3 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 1/2 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 1/1 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE

- K 0/7 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 0/6 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 0/5 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 0/4 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 0/3 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 0/2 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
- K 0/1 — Kabel F/FTP kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne
ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI,
DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269

Inwestor
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Stadium
PROJEKT TECHNICZNY

Rysunek
SCHEMAT SYSTEMU MONITORINGU CCTV

Skala **1:100**

Data **grudzień 2025**

Nr rys. **IT-07**

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inż. Wiesław Kapłon WKP/0385/PWOE/09 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ — Podpis
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ — Podpis

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl