Sound&Space sp. z o.o.

Ul. W. Biegańskiego 61a
60-682 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ADAPTACJA DAWNEGO KINOTEATRU „WŁÓKNIARZ” WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM NA CELE KULTURALNE
ADRES INWESTYCJI:	ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 MIASTO – TOMASZÓW MAZOWIECKI, OBR. 0012
INWESTOR:	Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki
ADRES INWESTORA:	ul. P.O.W. 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Lebioda

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2026 r

WYKONAWCA: INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ROZBIÓRKI BUDYNEK	1	38
2		WYWÓZ I UTULIZACJA GRUZU	39	48
3		ROBOTY ZIEMNE	49	55
4		ŁAWY FUNDAMENTOWE	56	59
5		STOPY FUNDAMENTOWE	60	62
6		PŁYTA FUNDAMNETOWA PODSZYBIE	63	65
7		PODBICIE FUNDAMENTÓW	66	67
8		IZOLACJE FUNDAMENTY	68	71
9		KANAŁ KN-1	72	78
10		ŚCIANKI FUNDAMENTOWE	79	81
11		SŁUPY ŻELBETOWE	82	85
12		ŚCIANY ŻELBETOWE	86	88
13		SCHODY ŻELBETOWE	89	93
14		BELKI ŻELBETOWE	94	96
15		PŁYTY ŻELBETOWE	97	100
16		PŁYTA ŻELBETOWA NADSZYBIE	101	103
17		STROP FILIGRAN	104	106
18		PŁYTY KANAŁOWE	107	109
19		STROP GĘSTOŻEBROWY	110	117
20		KONSTRUKCJA STALOWA SCENY	118	121
21		KONSTRUKCJA STALOWA DACHU	122	126
22		KONSTRUKCJA STALOWA POD MECHANIKĘ SCENY I WIDOWNI	127	130
23		WIENCE	131	131
24		OBSADZENIE NADPROŻY STALOWYCH	132	142
25		NADPROŻA PREFABRYKOWANE	143	143
26		ŚCIANY MUROWANE	144	145
27		IZOLACJE ŚCIAN PARTERU PONIŻEJ TERENU BUDYNEK ISTNIEJĄCY	146	155
28		TYNKI WEWNĘTRZNE	156	158
29		POSADZKA NA GRUNCIE	159	170
30		WARSTWY POSADZKOWE NA STROPIE	171	176
31		ŚCIANKI GIPSOWO KARTONOWE	177	179
32		PODŁOGI PODNIESIONE	180	180
33		ŚCIANY WYKOŃCZENIE	181	188
34		ŚCIANY WEWNĘTRZNE CEGLANE	189	196
35		SUFITY PODWIESZANE	197	201
36		SUFITY WYKOŃCZENIE	202	206
37		POSADZKI WYKOŃCZENIE	207	230
38		USTROJE AKUSTYCZNE NA SALI WIDOWISKOWEJ	231	235
39		USTROJE AKUSTYCZNE W POMIESZCZENIU REŻYSERKI	236	237
40		BALUSTRADY	238	239
41		FOTELE WIDOWISKOWE	240	240
42		PARAPETY	241	242
43		STOLARKA	243	287
44		KLAPY DYMOWE	288	289
45		DRZWI HISTORYCZNE DO RENOWACJI	290	298
46		SCHODY RENOWACJA STOPNI KAMIENNYCH	299	303
47		KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH BALUSTRADY SCHODÓW	304	310
48		KONSERWACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH	311	315

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3231

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
49		ROBOTY ELEWACYJNE- OCIEPLENIE, TYNKI, OKŁADZINY	316	336
50		KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU	337	348
51		POKRYCIE DACHU	349	357
52		KONSERWACJA KOMINÓW	358	362
53		WINDA OSOBOWA	363	363
54		PLATFORMA PRZYSCHODOWA	364	364
55		ŚCIANKA MOBILNA	365	365

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROZBIÓRKI BUDYNEK			
1 d.1	KNR 4-04 0509-03		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
			1105,81	m2	1 105,810	
					RAZEM	1 105,810
2 d.1	KNR 4-01 0430-02		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
			1040,100	m2	1 040,100	
					RAZEM	1 040,100
3 d.1	KNR 4-01 0430-07 analogia		Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m2		
			820,100	m2	820,100	
					RAZEM	820,100
4 d.1	KNR 4-01 0430-08 analogia		Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe	m2		
			220,000	m2	220,000	
					RAZEM	220,000
5 d.1	KNR 4-01 0429-05		Rozebranie elementów stropów drew- nianych - podsufitek z desek nieotyn- kowanych	m2		
			257,400	m2	257,400	
					RAZEM	257,400
6 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			285,41	m2	285,410	
					RAZEM	285,410
7 d.1	KNR 4-04 0506-05		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			85,81	m	85,810	
					RAZEM	85,810
8 d.1	KNR 4-04 0506-06		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			103,45	m	103,450	
					RAZEM	103,450
9 d.1	KNR 4-01 0353-01		Rozebranie płyt balkonowych żelbeto- wych z balustradą	m2		
			4,200	m2	4,200	
					RAZEM	4,200
10 d.1	KNR 4-01 0351-02 analogia		Rozebranie stropów płaskich	m2		
			109,400	m2	109,400	
					RAZEM	109,400
11 d.1	KNR 4-01 0609-03		Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keram- zytowego albo gruzu z betonu komór- kowego grubości do 15 cm	m2		
			109,400	m2	109,400	
					RAZEM	109,400
12 d.1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			38	szt.	38,000	
					RAZEM	38,000
13 d.1	KNR 4-01 0609-03		Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keram- zytowego albo gruzu z betonu komór- kowego grubości do 15 cm	m2		
			109,400	m2	109,400	
					RAZEM	109,400
14 d.1	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej	m3		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			330,316	m3	330,316	
					RAZEM	330,316
15 d.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej	m2		
			388,632	m2	388,632	
					RAZEM	388,632
16 d.1	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/ 4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej	m2		
			84,730	m2	84,730	
					RAZEM	84,730
17 d.1	KNR 4-01 0329-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien- nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
			10,427	m2	10,427	
					RAZEM	10,427
18 d.1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka elementów konstrukcji be- tonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
			20,000	m3	20,000	
					RAZEM	20,000
19 d.1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnia- nych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			80,000	szt.	80,000	
					RAZEM	80,000
20 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnia- nych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			260,050	m2	260,050	
					RAZEM	260,050
21 d.1	KNR 4-01 0354-12		Wykucie z muru podokienników beto- nowych z lastryko	m		
			97,450	m	97,450	
					RAZEM	97,450
22 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			840,600	m2	840,600	
					RAZEM	840,600
23 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia		Odbicie tynków mozaikowych i ozdobnych	m2		
			443,700	m2	443,700	
					RAZEM	443,700
24 d.1	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na za- prawie i kleju	m2		
			590,320	m2	590,320	
					RAZEM	590,320
25 d.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			225,770	m2	225,770	
					RAZEM	225,770
26 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- nych	m2		
			743,550	m2	743,550	
					RAZEM	743,550
27 d.1	KNR-W 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			1815,920	m2	1 815,920	
					RAZEM	1 815,920
28 d.1	KNR-W 4-01 0212-01		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie- zbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			46,321	m3	46,321	
					RAZEM	46,321
29 d.1	KNR 2-01 0307-02		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr.III)	m3		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			92,640	m3	92,640	
					RAZEM	92,640
30 d.1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
			0,787	m3	0,787	
					RAZEM	0,787
31 d.1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - kanały podposadzkowe	m3		
			12,85	m3	12,850	
					RAZEM	12,850
32 d.1	KNR 4-01 0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
			0,787	m3	0,787	
					RAZEM	0,787
33 d.1	KNR 4-01 0106-05		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i zie- mi	m3		
			0,787	m3	0,787	
					RAZEM	0,787
34 d.1	KNR 4-03 1003-06		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
			3,000	otw.	3,000	
					RAZEM	3,000
35 d.1	KNR 4-03 1003-11		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
			6,000	otw.	6,000	
					RAZEM	6,000
36 d.1	KNR 4-03 1003-16		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
			80,000	otw.	80,000	
					RAZEM	80,000
37 d.1	KNR AT-40 0104-01		Usunięcie tynku strukturalnego wraz z siatką	m2		
			485,63	m2	485,630	
					RAZEM	485,630
38 d.1	KNR 13-23 0106-08		Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m3		
			485,63	m3	485,630	
					RAZEM	485,630
2			WYWÓZ I UTULIZACJA GRUZU			
39 d.2	KNR 4-01 0108-110108 -12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			488,53	m3	488,530	
					RAZEM	488,530
40 d.2	KNR 4-01 1111-01		Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
			320,000	m2	320,000	
					RAZEM	320,000
41 d.2	KNR 4-01 0108-060108 -08		Wywóz ziemi samochodami samowy- ładowczymi na odleg- łość do 10 km grunt.kat. III	m3		
			93,400	m3	93,400	
					RAZEM	93,400
42 d.2	kalk. własna		Koszt utylizacji gruzu	t		
			385,61	t	385,610	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	385,610
43 d.2	kalk. własna		Koszt utylizacji papy	t		
			10,400	t	10,400	
					RAZEM	10,400
44 d.2	kalk. własna		Koszt utylizacji szkła	t		
			3,264	t	3,264	
					RAZEM	3,264
45 d.2	kalk. własna		Koszt utylizacji drewna	t		
			220,980	t	220,980	
					RAZEM	220,980
46 d.2	kalk. własna		Koszt utylizacji tworzyw sztucznych	t		
			3,720	t	3,720	
					RAZEM	3,720
47 d.2	kalk. warsztatowa		Koszt utylizacji ziemi	t		
			168,120	t	168,120	
					RAZEM	168,120
48 d.2	kalk. warsztatowa		Koszt utylizacji styropianu	t		
			8,15	t	8,150	
					RAZEM	8,150
3			ROBOTY ZIEMNE			
49 d.3	KNR 2-01 0205-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			12,85	m3	12,850	
					RAZEM	12,850
50 d.3	KNR 2-01 0214-04		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m3		
			poz.49	m3	12,850	
					RAZEM	12,850
51 d.3	KNR 4-01 0102-05		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m3		
			6,45	m3	6,450	
					RAZEM	6,450
52 d.3	KNR 4-01 0105-02		Zasypanie wykopów ziemią z przerzutem ziemi na odległość do 3 m w gruncie kat. III	m3		
			poz.51	m3	6,450	
					RAZEM	6,450
53 d.3	KNKRB 1 0312-08		Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 6 m w gruncie kat. III-IV o ścianach pionowych	m3		
			14,65	m3	14,650	
					RAZEM	14,650
54 d.3	KNKRB 1 0312-01		Piasek do zasypania wykpów	m3		
			6,45 14,65	m3 m3	6,450 14,650	
					RAZEM	21,100
55 d.3	KNR 2-01 0236-01	D.03.02.01.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6,45	m3	6,450	
			14,65	m3	14,650	
					RAZEM	21,100
4			ŁAWY FUNDAMENTOWE			
56 d.4	KNR 2-02 1101-01	02-01 SST	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			Ł1			
			0,6 * 0,1 * 165,80	m3	9,948	
			Ł2			
			0,4 * 0,1 * 13,38	m3	0,535	
			Ł3			
			1,2 * 0,1 * 4,18	m3	0,502	
			Ł4			
			0,4 * 0,1 * 21,15	m3	0,846	
			Ł5			
			0,8 * 0,1 * 13,65	m3	1,092	
					RAZEM	12,923
57 d.4	KNR 2-02 0202-01		Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			Ł1			
			0,6 * 0,4 * 165,80	m3	39,792	
			Ł2			
			0,4 * 0,4 * 13,38	m3	2,141	
			Ł3			
			1,2 * 0,4 * 4,18	m3	2,006	
			Ł4			
			0,4 * 0,4 * 21,15	m3	3,384	
			Ł5			
			0,8 * 0,4 * 13,65	m3	4,368	
					RAZEM	51,691
58 d.4	KNR 2-02 0290-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
			285 / 1000	t	0,285	
					RAZEM	0,285
59 d.4	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			Budynek istniejący			
			2685 / 1000	t	2,685	
					RAZEM	2,685
5			STOPY FUNDAMENTOWE			
60 d.5	KNR 2-02 1101-01	02-01 SST	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			SF 1			
			1 * 1 * 0,1 * 6	m3	0,600	
			SF 2			
			1,6 * 1,6 * 0,1 * 2	m3	0,512	
			SF 3			
			1,5 * 1,5 * 0,1 * 3	m3	0,675	
			SF 4			
			2,96 * 1,5 * 0,1	m3	0,444	
			SF 5			
			2 * 2 * 0,1 * 2	m3	0,800	
			SF 6			
			2 * 2 * 0,1	m3	0,400	
			SF 7			
			1,6 * 1,6 * 0,1	m3	0,256	
			SF 8			
			0,8 * 0,8 * 0,1 * 2	m3	0,128	
					RAZEM	3,815

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.5	KNR 2-02 0204-02		Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			SF 1			
			1 * 1 * 0,4 * 6	m3	2,400	
			SF 2			
			1,6 * 1,6 * 0,4 * 2	m3	2,048	
			SF 3			
			1,5 * 1,5 * 0,4 * 3	m3	2,700	
			SF 4			
			2,96 * 1,5 * 0,4	m3	1,776	
			SF 5			
			2 * 2 * 0,4 * 2	m3	3,200	
			SF 6			
			2 * 2 * 0,4	m3	1,600	
			SF 7			
			1,6 * 1,6 * 0,4	m3	1,024	
			SF 8			
			0,8 * 0,8 * 0,4 * 2	m3	0,512	
					RAZEM	15,260
62 d.5	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			1,285	t	1,285	
					RAZEM	1,285
6			PŁYTA FUNDAMNETOWA PODSZYBIE			
63 d.6	KNR 2-02 1101-01	02-01 SST	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			2,85 * 2,85 * 0,1	m3	0,812	
					RAZEM	0,812
64 d.6	KNR 2-02 0205-01		Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			2,85 * 2,85 * 0,4	m3	3,249	
					RAZEM	3,249
65 d.6	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			285 / 1000	t	0,285	
					RAZEM	0,285
7			PODBICIE FUNDAMENTÓW			
66 d.7	KNNR-W 3 0201-03		Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km	m3		
			24,85 * 0,55 * 0,4	m3	5,467	
					RAZEM	5,467
67 d.7	KNNR-W 3 0201-06		Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.- dodatek za każdy nast.rozpoczęty 1 km	m3		
			24,85 * 0,55 * 0,4	m3	5,467	
					RAZEM	5,467
8			IZOLACJE FUNDAMENTY			
68 d.8	KNR 2-02 0602-01	02-03 SST	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
			154,81	m2	154,810	
					RAZEM	154,810
69 d.8	KNR 2-02 0602-02	02-03 SST	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2		
			154,81	m2	154,810	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	154,810
70 d.8	KNR 2-02 0603-01	02-03 SST	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
			268,45	m2	268,450	
					RAZEM	268,450
71 d.8	KNR 2-02 0603-02	02-03 SST	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2		
			268,45	m2	268,450	
					RAZEM	268,450
9			KANAŁ KN-1			
72 d.9	KNR 2-02 1101-01	02-01 SST	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			33,45 * 0,1	m3	3,345	
					RAZEM	3,345
73 d.9	KNR 2-02 0205-01		Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			33,45 * 0,3	m3	10,035	
					RAZEM	10,035
74 d.9	KNR 2-02 0207-02		Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			48,80 * 0,8	m2	39,040	
					RAZEM	39,040
75 d.9	KNR 2-02 0207-07		Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 12	m2		
			48,80 * 0,8	m2	39,040	
					RAZEM	39,040
76 d.9	KNR 4-01 0201-06		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2		
			33,45	m2	33,450	
					RAZEM	33,450
77 d.9	KNR 4-01 0202-03		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 14 mm	kg		
			1,845	kg	1,845	
					RAZEM	1,845
78 d.9	KNR 4-01 0203-08		Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3		
			33,45	m3	33,450	
					RAZEM	33,450
10			SCIANKI FUNDAMENTOWE			
79 d.10	KNR 2-02 0207-02		Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			285,63 * 1,2	m2	342,756	
					RAZEM	342,756
80 d.10	KNR 2-02 0207-07		Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 16	m2		
			poz.79	m2	342,756	
					RAZEM	342,756
81 d.10	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			5,841	t	5,841	
					RAZEM	5,841
11			SŁUPY ZELBETOWE			
82 d.11	KNR 2-02 0208-03		Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			11,45	m3	11,450	
					RAZEM	11,450

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3231

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.11	KNR 2-02 0209-05		Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m; obwód do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			8,81	m3	8,810	
					RAZEM	8,810
84 d.11	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm	t		
			0,145	t	0,145	
					RAZEM	0,145
85 d.11	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		
			2,485	t	2,485	
					RAZEM	2,485
12			ŚCIANY ŻELBETOWE			
86 d.12	KNR 2-02 0207-02		Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			148,53	m2	148,530	
					RAZEM	148,530
87 d.12	KNR 2-02 0207-07		Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 17	m2		
			148,53	m2	148,530	
					RAZEM	148,530
88 d.12	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
			8,451	t	8,451	
					RAZEM	8,451
13			SCHODY ŻELBETOWE			
89 d.13	KNR 2-02 0218-02		Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			68,45	m2	68,450	
					RAZEM	68,450
90 d.13	KNR 2-02 0218-06		Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 10	m2		
			68,45	m2	68,450	
					RAZEM	68,450
91 d.13	KNR 2-02 0218-07		Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			BŻSA 0,25 * 0,25 * 2,45 * 4	m3	0,613	
					RAZEM	0,613
92 d.13	KNR 2-02 0290-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
			0,0865	t	0,087	
					RAZEM	0,087
93 d.13	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			1,345	t	1,345	
					RAZEM	1,345
14			BELKI ŻELBETOWE			
94 d.14	KNR 2-02 0210-01		Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			45,81	m3	45,810	
					RAZEM	45,810
95 d.14	KNR 2-02 0290-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
			0,185	t	0,185	
					RAZEM	0,185
96 d.14	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,235	t	2,235	
					RAZEM	2,235
15			PŁYTY ŻELBETOWE			
97 d.15	KNR 2-02 0216-01		Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			81,65	m2	81,650	
					RAZEM	81,650
98 d.15	KNR 2-02 0216-05		Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 17	m2		
			poz.97	m2	81,650	
					RAZEM	81,650
99 d.15	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm	t		
			0,065	t	0,065	
					RAZEM	0,065
100 d.15	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			1,125	t	1,125	
					RAZEM	1,125
16			PŁYTA ZELBETOWA NADSZYBIE			
101 d.16	KNR 2-02 0216-01		Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			5,33	m2	5,330	
					RAZEM	5,330
102 d.16	KNR 2-02 0216-05		Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 17	m2		
			5,33	m2	5,330	
					RAZEM	5,330
103 d.16	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		
			0,128	t	0,128	
					RAZEM	0,128
17			STROP FILIGRAN			
104 d.17	KNR-W 2-02 20226-02		Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o długości płyt 6,0-9,0 m	m2		
			735,41	m2	735,410	
					RAZEM	735,410
105 d.17	KNR-W 2-02 20226-06		Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm	m3		
			735,41 * 0,2	m3	147,082	
					RAZEM	147,082
106 d.17	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			14,853	t	14,853	
					RAZEM	14,853
18			PŁYTY KANAŁOWE			
107 d.18	KNR AT-44 0201-03		Stropy z płyt kanałowych o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem samochodowym Płyty HC 320	m2		
			148,41	m2	148,410	
					RAZEM	148,410
108 d.18	KNR-W 2-02 20226-09		Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem - zbrojenie nadbetonu	t		
			2,250	t	2,250	
					RAZEM	2,250

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.18	KNR-W 2-02 20226-05		Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu do 15 cm	m3		
			148,41	m3	148,410	
					RAZEM	148,410
19			STROP GĘSTOŻEBROWY			
110 d.19	KNR 4-01 0329-05	02-04 SST	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla obsadzenia belek stropowych	m3		
			3,85	m3	3,850	
					RAZEM	3,850
111 d.19	KNR 4-01 0206-02	02-04 SST	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
			235	szt.	235,000	
					RAZEM	235,000
112 d.19	KNR-W 2-02 0214-01		Stropy gęstożebrowe prefabrykowany belkowy sprężony	m2		
			335,45	m2	335,450	
					RAZEM	335,450
113 d.19	KNR-W 2-02 0214-05		Stropy gęstożebrowe - dodatkowe belki w stropie	m		
			185,63	m	185,630	
					RAZEM	185,630
114 d.19	KNR-W 2-02 20226-09		Zbrojenie nadbetonu siatka stalową	t		
			0,685	t	0,685	
					RAZEM	0,685
115 d.19	KNR-W 2-02 20228-05		Wykonanie nadbetonu	m3		
			14,85	m3	14,850	
					RAZEM	14,850
116 d.19	KNR 4-01 0336-07		Wykucie bruzd poziomych 0,4x0,3 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			188,45	m	188,450	
					RAZEM	188,450
117 d.19	KNKRB 2 0205-07		Wieńce monolityczne na ścianach	m3		
			12,85	m3	12,850	
					RAZEM	12,850
20			KONSTRUKCJA STALOWA SCENY			
118 d.20	KNNR 7 0208-05		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg	t		
			3,885	t	3,885	
					RAZEM	3,885
119 d.20	KNR 7-12 0204-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			134,45	m2	134,450	
					RAZEM	134,450
120 d.20	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			134,45	m2	134,450	
					RAZEM	134,450
121 d.20	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami ppoż konstrukcji pełnościennych	m2		
			134,45	m2	134,450	
					RAZEM	134,450
21			KONSTRUKCJA STALOWA DACHU			
122 d.21	KNNR 7 0208-05		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg	t		
			24,223	t	24,223	
					RAZEM	24,223
123 d.21	KNR 7-12 0204-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			385,41	m2	385,410	
					RAZEM	385,410
124 d.21	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			385,41	m2	385,410	
					RAZEM	385,410
125 d.21	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami ppoż konstrukcji pełnościennych	m2		
			385,41	m2	385,410	
					RAZEM	385,410
126 d.21	KNR 13-13 0806-05		Konstrukcje stalowe budynków i budowli - stropy z blach trapezowych	m2		
			453,51	m2	453,510	
					RAZEM	453,510
22			KONSTRUKCJA STALOWA POD MECHANIKĘ SCENY I WIDOWNI			
127 d.22	KNNR 7 0208-05		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg	t		
			4,464	t	4,464	
					RAZEM	4,464
128 d.22	KNR 7-12 0204-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			125,83	m2	125,830	
					RAZEM	125,830
129 d.22	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			125,83	m2	125,830	
					RAZEM	125,830
130 d.22	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami ppoż konstrukcji pełnościennych	m2		
			125,83	m2	125,830	
					RAZEM	125,830
23			WIEŃCE			
131 d.23	KNKRB 2 0205-07		Wieńce monolityczne na ścianach	m3		
			24,85	m3	24,850	
					RAZEM	24,850
24			OBSADZENIE NADPROŻY STALOWYCH			
132 d.24	KNR 4-04 0406-06	02-04 SST	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
			145	szt.	145,000	
					RAZEM	145,000
133 d.24	KNR 4-01 0329-05	02-04 SST	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla obsadzenia belek stalowych	m3		
			12,55	m3	12,550	
					RAZEM	12,550
134 d.24	KNR 4-01 0206-02	02-04 SST	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
			84	szt.	84,000	
					RAZEM	84,000
135 d.24	KNR 4-01 0313-04	02-04 SST	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 140	kg		
			1885,63	kg	1 885,630	
					RAZEM	1 885,630
136 d.24	wycena własna	02-04 SST	Skręcenie belek stalowych śrubami M16/M20	szt		
			145	szt	145,000	
					RAZEM	145,000
137 d.24	KNR 7-12 0204-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			81,53	m2	81,530	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	81,530
138 d.24	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami ppoż konstrukcji pełnościennych	m2		
			81,53	m2	81,530	
					RAZEM	81,530
139 d.24	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			81,53	m2	81,530	
					RAZEM	81,530
140 d.24	KNR 4-01 0703-03	02-04 SST	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
			145	m	145,000	
					RAZEM	145,000
141 d.24	KNR 4-01 0704-01	02-04 SST	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
			168,53	m2	168,530	
					RAZEM	168,530
142 d.24	KNR 4-01 0704-03	02-04 SST	Oszprycowanie siatki zaprawą cementowa	m2		
			168,53	m2	168,530	
					RAZEM	168,530
25			NADPROŻA PREFABRYKOWANE			
143 d.25	KNKRB 2 0101-10		Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2L19/D/150	m		
			28,45	m	28,450	
					RAZEM	28,450
26			ŚCIANY MUROWANE			
144 d.26	NNRNKB 202 0136-01		(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			245,51	m3	245,510	
					RAZEM	245,510
145 d.26	KNR 2-02 0116-02		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 25 cm	m2		
			1485,63	m2	1 485,630	
					RAZEM	1 485,630
27			IZOLACJE ŚCIAN PARTERU PONIŻEJ TERENU BUDYNEK ISTNIEJĄCY			
146 d.27	KNR AT-27 0301-03		Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - szpachlowanie wygładzające bitumiczną masą KMB	m2		
			204,53	m2	204,530	
					RAZEM	204,530
147 d.27	KNR AT-27 0303-04		Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatkowe wtopienie wkładki zbrojącej	m2		
			204,53	m2	204,530	
					RAZEM	204,530
148 d.27	KNR AT-27 0303-02		Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m2		
			204,53	m2	204,530	
					RAZEM	204,530
149 d.27	KNR AT-27 0501-01		Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej	m		
			68,45	m	68,450	
					RAZEM	68,450
150 d.27	KNR AT-27 0501-03		Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB	m		
			68,45	m	68,450	
					RAZEM	68,450

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.27	KNR 0-41 0115-02		Docieplenie ścian piwnic płytami typu XPS mocowanymi całopowierzchniowo	m2		
			204,53	m2	204,530	
					RAZEM	204,530
152 d.27	KNNR-W 3 0207-01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
			204,53	m2	204,530	
					RAZEM	204,530
153 d.27	KNKRB 1 0312-08		Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 6 m w gruncie kat. III-IV o ścianach pionowych	m3		
			245,81	m3	245,810	
					RAZEM	245,810
154 d.27	KNKRB 1 0312-01		Piasek do zasypania wykpów	m3		
			245,81	m3	245,810	
					RAZEM	245,810
155 d.27	KNR 2-01 0236-01	D.03.02.01.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
			245,81	m3	245,810	
					RAZEM	245,810
28			TYNKI WEWNĘTRZNE			
156 d.28	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie ścian i sufitow	m2		
			1101,45 1485,63 * 2	m2 m2	1 101,450 2 971,260	
					RAZEM	4 072,710
157 d.28	KNR-W 2-02 0801-04		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
			1101,45	m2	1 101,450	
					RAZEM	1 101,450
158 d.28	KNR-W 2-02 0801-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
			1485,63 * 2	m2	2 971,260	
					RAZEM	2 971,260
29			POSADZKA NA GRUNCIE			
159 d.29	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
			251,45	m3	251,450	
					RAZEM	251,450
160 d.29	KNR 2-01 0236-02		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
			251,45 * 0,2	m3	50,290	
					RAZEM	50,290
161 d.29	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			251,45 * 0,1	m3	25,145	
					RAZEM	25,145
162 d.29	KNR 2-02 0602-01		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
163 d.29	KNR 2-02 0602-02		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
164 d.29	KNR-W 2-02 0608-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
			251,45	m2	251,450	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	251,450
165 d.29	KNR-W 2-02 0608-04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
166 d.29	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
167 d.29	NNRNKB 202 1129-01		(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
168 d.29	NNRNKB 202 1129-03		(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3,5	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
169 d.29	KNR-W 2-02 1116-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
170 d.29	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
			251,45	m2	251,450	
					RAZEM	251,450
30			WARSTWY POSADZKOWE NA STROPIE			
171 d.30	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - Mata izolacyjna 1 cm	m2		
			1085,43	m2	1 085,430	
					RAZEM	1 085,430
172 d.30	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			1085,43	m2	1 085,430	
					RAZEM	1 085,430
173 d.30	NNRNKB 202 1129-01		(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
			1085,43	m2	1 085,430	
					RAZEM	1 085,430
174 d.30	NNRNKB 202 1129-03		(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
			1085,43	m2	1 085,430	
					RAZEM	1 085,430
175 d.30	KNR-W 2-02 1116-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			1085,43	m2	1 085,430	
					RAZEM	1 085,430
176 d.30	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
			1085,43	m2	1 085,430	
					RAZEM	1 085,430

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31			ŚCIANKI GIPSOWO KARTONOWE			
177 d.31	KNR-W 2-02 2003-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo gr. 15 cm	m2		
			285,41	m2	285,410	
					RAZEM	285,410
178 d.31	KNR AT-12 0305-03		Obudowy słupów płytami gipsowo-kartonowych NIDA Ogień - system NIDA Stal S25/2 o odporności ogniowej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m2		
			145,63	m2	145,630	
					RAZEM	145,630
179 d.31	KNR AT-12 0306-03		Obudowy podciągów stalowych płytami gipsowo-kartonowych NIDA Ogień - system NIDA Stal B25/2 o odporności ogniowej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m2		
			88,45	m2	88,450	
					RAZEM	88,450
32			PODŁOGI PODNIESIONE			
180 d.32	wycena własna		Dostawa i montaz podłogi podniesionej na widowni	m2		
			150,81	m2	150,810	
					RAZEM	150,810
33			ŚCIANY WYKOŃCZENIE			
181 d.33	KNR-W 2-02 0603-01		Izolacje wodnochronne pionowe - pierwsza warstwa	m2		
			58,41	m2	58,410	
					RAZEM	58,410
182 d.33	KNR-W 2-02 0603-02		Izolacje wodnochronne pionowe - druga i następna warstwa	m2		
			poz.181	m2	58,410	
					RAZEM	58,410
183 d.33	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie ścian przed położeniem płytek	m2		
			poz.184	m2	335,610	
					RAZEM	335,610
184 d.33	KNR 0-12 0829-02		Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
			335,61	m2	335,610	
					RAZEM	335,610
185 d.33	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem	m2		
			poz.186	m2	2 822,450	
					RAZEM	2 822,450
186 d.33	KNR-W 2-02 0830-04		Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			2822,45	m2	2 822,450	
					RAZEM	2 822,450
187 d.33	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie ścian przed malowaniem	m2		
			poz.186	m2	2 822,450	
					RAZEM	2 822,450
188 d.33	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami ścian	m2		
			poz.186	m2	2 822,450	
					RAZEM	2 822,450
34			ŚCIANY WEWNĘTRZNE CEGLANE			
189 d.34	KNR-W 4-01 0701-02		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			85,63	m2	85,630	
					RAZEM	85,630

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.34	KNR AT-27 0102-04		Czyszczenie powierzchni ceglanych z pozostałości farb i zabrudzeń przy pomocy przegrzanej pary wodnej w razie potrzeby doczyszczanie prowadzić kontrolowanym zabiegiem mikropiaskowania, kruszywem o bardzo drobnej frakcji podawanej pod kontrolowanym ciśnieniem z pistoletu ciśnieniowego	m2		
			85,63	m2	85,630	
					RAZEM	85,630
191 d.34	KNR AT-26 0306-02		Wypełnienie pęknięć i szczelin upłynnioną zaprawą iniekcyjną	m		
			15,63	m	15,630	
					RAZEM	15,630
192 d.34	KNR 19-01 0828-01		Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
			25,41	m2	25,410	
					RAZEM	25,410
193 d.34	KNR 19-01 0829-01		Oczyszczenie ścierne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
			25,41	m2	25,410	
					RAZEM	25,410
194 d.34	KNR 4-03 1012-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
			25,41	m	25,410	
					RAZEM	25,410
195 d.34	KNR AT-27 0103-01		Dezynfekcja powierzchni okładziny kamiennej preparatem glono- i grzybobójczym w obrębie przyziemia, w partiach podokapowych i w obrębie rur spustowych	m2		
			poz.190	m2	85,630	
					RAZEM	85,630
196 d.34	TZKNBK VIII 05-156		Wzmocnienie osłabionych materiałow porowatych, nasycenie roztworem substancji wzmacniającej, preparatem krzemoorganiczne np. na bazie estrów kwasu krzemowego,	m2		
			poz.190	m2	85,630	
					RAZEM	85,630
35			SUFITY PODWIESZANE			
197 d.35	KNR-W 2-02 2008-03		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
			215,83	m2	215,830	
					RAZEM	215,830
198 d.35	KSNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z rastrami zamkniętymi	m2		
			1125,63	m2	1 125,630	
					RAZEM	1 125,630
199 d.35	KSNR 7 0702-03		Sufity podwieszane z rastrami otwartymi	m2		
			335,81	m2	335,810	
					RAZEM	335,810
200 d.35	KNR AT-12 0201-02		Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m2		
			438,51	m2	438,510	
					RAZEM	438,510
201 d.35	KNR AT-12 0203-02		Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m2		
			588,41	m2	588,410	
					RAZEM	588,410

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36			SUFITY WYKOŃCZENIE			
202 d.36	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie sufitów przed szpachlowaniem	m2		
			335,81	m2	335,810	
					RAZEM	335,810
203 d.36	KNR-W 2-02 0830-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
			poz.202	m2	335,810	
					RAZEM	335,810
204 d.36	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie sufitów przed malowaniem	m2		
			poz.202	m2	335,810	
					RAZEM	335,810
205 d.36	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
			poz.202	m2	335,810	
					RAZEM	335,810
206 d.36	KNR 2-02 1509-06		Zabezpeiczenie do NRO sufitu na sali	m2		
			288,45	m2	288,450	
					RAZEM	288,450
37			POSADZKI WYKOŃCZENIE			
207 d.37	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			poz.209	m2	588,630	
			poz.211	m2	248,510	
					RAZEM	837,140
208 d.37	KNR 2-02 1116-07		Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m2		
			588,63	m2	588,630	
					RAZEM	588,630
209 d.37	KNR 2-02 1116-01		Posadzki typu Plastidur - farba kauczukowa do betonu	m2		
			588,63	m2	588,630	
					RAZEM	588,630
210 d.37	KNR 2-02 1110-03		Podłoga z desek - scena	m2		
			114,85	m2	114,850	
					RAZEM	114,850
211 d.37	KNR 2-02 1111-01		Posadzki z deszczułek	m2		
			248,51	m2	248,510	
					RAZEM	248,510
212 d.37	wycena własna		Cyklinowanie parkietu	m2		
			114,85	m2	114,850	
			248,51	m2	248,510	
					RAZEM	363,360
213 d.37	KNR 2-02 1111-08		Lakierowanie posadzek i parkietów warstwa podkładowa	m2		
			248,51	m2	248,510	
					RAZEM	248,510
214 d.37	KNR 2-02 1111-08		Lakierowanie posadzek i parkietów warstwa wykończeniowa Krotność = 2	m2		
			248,51	m2	248,510	
					RAZEM	248,510
215 d.37	KNR 2-02 1509-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych podłoga scena	m2		
			114,85	m2	114,850	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	114,850
216 d.37	KNR 2-02 1111-06		Posadzki z deszczułek - cokół przyścienny widownia	m		
			81,45	m	81,450	
					RAZEM	81,450
217 d.37	KNR 2-02 1111-06		Posadzki z deszczułek - cokół przyścienny scena	m		
			35,11	m	35,110	
					RAZEM	35,110
218 d.37	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2		
			923,45	m2	923,450	
					RAZEM	923,450
219 d.37	KNR 2-02 1111-06	04-12 SST	Montaż listwy przypodłogowej	m		
			563,48	m	563,480	
					RAZEM	563,480
220 d.37	KNR 2-02 1118-06		PŁYTKI GRESOWE 60X60	m2		
			885,41	m2	885,410	
					RAZEM	885,410
221 d.37	KNR 2-02 1120-08		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych płytki gresowe	m		
			586,41	m	586,410	
					RAZEM	586,410
222 d.37	KNR 2-02 1118-06		PŁYTKI GRESOWE 30X30 GRES TECHNICZNY	m2		
			285,43	m2	285,430	
					RAZEM	285,430
223 d.37	KNR 2-02 1120-08		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych gres techniczny	m		
			185,63	m	185,630	
					RAZEM	185,630
224 d.37	KNR-W 2-02 1034-06		Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach nasadzanych długości 1.1 m	stop n.		
			12	stop n.	12,000	
					RAZEM	12,000
225 d.37	KNR-W 2-02 2128-09		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - skały osadowe dł 2,68	elem.		
			8	elem.	8,000	
					RAZEM	8,000
226 d.37	KNR-W 2-02 2128-12		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 4 cm i szerokości do 10 cm - skały osadowe dł. 2,68	elem.		
			8	elem.	8,000	
					RAZEM	8,000
227 d.37	KNR-W 2-02 2128-09		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - skały osadowe dł 1,50	elem.		
			42	elem.	42,000	
					RAZEM	42,000
228 d.37	KNR-W 2-02 2128-09		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - skały osadowe dł 1,5	elem.		
			42	elem.	42,000	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	42,000
229 d.37	KNR-W 2-02 2128-09		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - skały osadowe dł 1,45	elem.		
			54	elem.	54,000	
					RAZEM	54,000
230 d.37	KNR-W 2-02 2128-09		Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - skały osadowe dł 1,45	elem.		
			54	elem.	54,000	
					RAZEM	54,000
38			USTROJE AKUSTYCZNE NA SALI WIDOWISKOWEJ			
231 d.38	wycena własna		Wykonanie ustroju akstycznego z filcu	m2		
			210,85	m2	210,850	
					RAZEM	210,850
232 d.38	wycena własna		Ustrój akustyczny A 100 porowaty o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Wykonany z płyt z wełny mineralnej o grubości 100 mm (gęstość: 70kg/m3 ±20 kg/m3) na systemowej podkonstrukcji i napiętej tkaniny o gramaturze 400 g/m2 ± (10 %) i Rs ≤ 600 kg/sm2.	m2		
			58,43	m2	58,430	
					RAZEM	58,430
233 d.38	wycena własna		Ustrój akustyczny A 50 porowaty o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Wykonany z płyt z wełny mineralnej o grubości 50 mm (gęstość: 70kg/m3 ±20 kg/m3) na systemowej podkonstrukcji i napiętej tkaniny o gramaturze 400 g/m2 ± (10 %) i Rs ≤ 600 kg/sm2.	m2		
			28,45	m2	28,450	
					RAZEM	28,450
234 d.38	wycena własna		Sufit akustyczny S1 na bazie wełny mineralnej o grubości min. 40 mm, montowany bezpośrednio do stropu Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: 125 Hz = 0,35 250 Hz = 0,80 500 Hz = 0,90 1000 Hz = 0,90 2000 Hz = 0,95 4000 Hz = 0,95	m2		
			180,45	m2	180,450	
					RAZEM	180,450
235 d.38	wycena własna		Kotara akustyczna	m2		
			104,85	m2	104,850	
					RAZEM	104,850
39			USTROJE AKUSTYCZNE W POMIESZCZENIU REŻYSERKI			
236 d.39	wycena własna		Ustrój akustyczny A 100 porowaty o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Wykonany z płyt z wełny mineralnej o grubości 100 mm (gęstość: 70kg/m3 ±20 kg/m3) na systemowej podkonstrukcji i napiętej tkaniny o gramaturze 400 g/m2 ± (10 %) i Rs ≤ 600 kg/sm2.	m2		
			21,85	m2	21,850	
					RAZEM	21,850

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237 d.39	wycena własna		Sufit akustyczny S1 na bazie wełny mineralnej o grubości min. 40 mm, montowany bezpośrednio do stropu Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp: 125 Hz = 0,35 250 Hz = 0,80 500 Hz = 0,90 1000 Hz = 0,90 2000 Hz = 0,95 4000 Hz = 0,95	m2		
			22,05	m2	22,050	
					RAZEM	22,050
40			BALUSTRADY			
238 d.40	KNR-W 2-02 1207-02		Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
			28,65	m	28,650	
					RAZEM	28,650
239 d.40	KNR-W 2-02 1208-03		Pochwyt na wspornikach	m		
			58,63	m	58,630	
					RAZEM	58,630
41			FOTELE WIDOWISKOWE			
240 d.41	wycena własna		Montaz foteli na widowni	szt		
			256	szt	256,000	
					RAZEM	256,000
42			PARAPETY			
241 d.42	KNNR 2 1802-01		Obsadzenie parapetów zewnętrznych	m		
			115,63	m	115,630	
					RAZEM	115,630
242 d.42	KNNR 2 1802-01		Obsadzenie parapetów wewnętrznych	m		
			88,63	m	88,630	
					RAZEM	88,630
43			STOLARKA			
243 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dz2	m2		
			2,2 * 2,3	m2	5,060	
					RAZEM	5,060
244 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dt1	m2		
			0,9 * 2 * 4	m2	7,200	
					RAZEM	7,200
245 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dt2	m2		
			1,2 * 2 * 4	m2	9,600	
					RAZEM	9,600
246 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dw1	m2		
			0,9 * 2 * 16	m2	28,800	
					RAZEM	28,800
247 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dw10	m2		
			2 * 2,2 * 1	m2	4,400	
					RAZEM	4,400
248 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dw11	m2		
			1,5 * 2,2	m2	3,300	
					RAZEM	3,300
249 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dw2	m2		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
250 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dw3	m2		
			1,3 * 3 * 2	m2	7,800	
					RAZEM	7,800
251 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dw9	m2		
			1,2 * 2,2 * 2	m2	5,280	
					RAZEM	5,280
252 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dw12	m2		
			1,6 * 2,2 * 2	m2	7,040	
					RAZEM	7,040
253 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi D1S	m2		
			0,9 * 2 * 17	m2	30,600	
					RAZEM	30,600
254 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi D2S	m2		
			1 * 2 * 5	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
255 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi techniczne	m2		
			0,8 * 2 * 10	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
256 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp1	m2		
			1,2 * 2 * 3	m2	7,200	
					RAZEM	7,200
257 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp2	m2		
			1,4 * 2 * 2	m2	5,600	
					RAZEM	5,600
258 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp3	m2		
			0,9 * 2 * 6	m2	10,800	
					RAZEM	10,800
259 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp4	m2		
			1,2 * 2,2	m2	2,640	
					RAZEM	2,640
260 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp5	m2		
			1,2 * 2,2	m2	2,640	
					RAZEM	2,640
261 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp6	m2		
			2 * 2,2	m2	4,400	
					RAZEM	4,400
262 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp7	m2		
			2 * 2,2 * 2	m2	8,800	
					RAZEM	8,800
263 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp8	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
264 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp9	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,520
265 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp10	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
266 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp11	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
267 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp12	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
268 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp13	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
269 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp14	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
270 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp15	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
271 d.43	KNR-W 2-02 1040-02	04-15 SST	Drzwi Dp16	m2		
			1,6 * 2,2	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
272 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna O1	m2		
			1,8 * 2,8 * 8	m2	40,320	
					RAZEM	40,320
273 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna O2	m2		
			1,7 * 2,8 * 4	m2	19,040	
					RAZEM	19,040
274 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna O3	m2		
			1,5 * 2,5 * 6	m2	22,500	
					RAZEM	22,500
275 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna O4	m2		
			1,7 * 3 * 5	m2	25,500	
					RAZEM	25,500
276 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna O5	m2		
			1,5 * 2,5 * 2	m2	7,500	
					RAZEM	7,500
277 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna O6	m2		
			1,33 * 1,33 * 6	m2	10,613	
					RAZEM	10,613
278 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna Op1	m2		
			1,7 * 2,5 * 4	m2	17,000	
					RAZEM	17,000
279 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna Op2	m2		
			1,6 * 3,12 * 6	m2	29,952	
					RAZEM	29,952

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.43	KNR 2-02 1007-16		Okna Op3	m2		
			1,5 * 2,5 * 4	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
281 d.43	KNR-W 2-02 1040-06		Witryny aluminiowe F3	m2		
			7,5 * 6,86	m2	51,450	
					RAZEM	51,450
282 d.43	KNR-W 2-02 1040-06		Witryny aluminiowe F2	m2		
			3,76 * 6,86	m2	25,794	
					RAZEM	25,794
283 d.43	KNR-W 2-02 1040-06		Witryny aluminiowe F1	m2		
			6,08 * 6,86	m2	41,709	
					RAZEM	41,709
284 d.43	KNR-W 2-02 1040-06		Witryny aluminiowe F6	m2		
			8,38 * 2,53	m2	21,201	
					RAZEM	21,201
285 d.43	KNR-W 2-02 1040-06		Witryny aluminiowe F4, F5	m2		
			2,24 * 7,50 * 2	m2	33,600	
					RAZEM	33,600
286 d.43	KNR-W 2-02 1040-06		Witryny aluminiowe rys A22	m2		
			7,6 * 4,5	m2	34,200	
					RAZEM	34,200
287 d.43	KNNR 2 1105-02		Okno dachowe 74x140	m2		
			0,75 * 1,4 * 20	m2	21,000	
					RAZEM	21,000
44			KLAPY DYMOWE			
288 d.44	KNNR 2 1105-02		Klapa dymowa 170x110	m2		
			1,7 * 1	m2	1,700	
					RAZEM	1,700
289 d.44	KNNR 2 1105-02		Klapa dymowa 120x150	m2		
			1,2 * 1,5	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
45			DRZWI HISTORYCZNE DO RENOWACJI			
290 d.45	KNR 19-01 1310-03	04-15 SST	Usunięcie starej farby olejnej, lakierów - ługowanie farby, lakierów z powierzchni drewnianych	m2		
			Dzi1			
			1,74 * (2,84 + 2,06)	m2	8,526	
			DZz2			
			1,3 * (2,7 + 0,9)	m2	4,680	
			Dwi1			
			1,51 * (2,7 + 0,9)	m2	5,436	
			Dwo2			
			1,3 * 2,7	m2	3,510	
			Dwi3			
			1,51 * (2,7 + 0,9)	m2	5,436	
			Dwi4			
			1,3 * (2,7 + 0,9)	m2	4,680	
			Dwi5			
			0,9 * 2,7	m2	2,430	
			Dwi6			
			1,3 * 2,7	m2	3,510	
					RAZEM	38,208

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
291 d.45	KNR 9-21 0303-07	04-15 SST	Dezynfekcja powierzchni stolarki drzwiowej poprzez mycie	m2		
			poz.290	m2	38,208	
					RAZEM	38,208
292 d.45	TZKNC N-K/V t.03-c.01	04-15 SST	Naprawa i wzmocnienie wiązań stolarskich : klejenie klejem stolarskim, kołkowanie.	dm2		
			Przyjęto 10% miejsc do napraw poz.290 * 0,10 * 100	dm2	382,080	
					RAZEM	382,080
293 d.45	TZKNC N-K/V t.07-a.01	04-15 SST	Klejenie pęknięć drewna z wypełnieniem większych szczelin wklejkami odpowiedniego drewna (klejenie klejem stolarskim).	dm2		
			Przyjęto 10% miejsc do napraw poz.290 * 0,10 * 100	dm2	382,080	
					RAZEM	382,080
294 d.45	TZKNBK XII 0403-65	04-15 SST	Uzupełnienie ubytków drewna – większe ubytki wstawkami nowego, sezonowanego drewna, mniejsze ubytki należy uzupełnić np. dwuskładnikowym epoksydowym kitem do drewna z mączka drewnianą.	msc.		
			Przyjęto 55 szt 80	msc.	80,000	
					RAZEM	80,000
295 d.45	KNR 7-34 0118-05	04-15 SST	Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych	m2		
			poz.290	m2	38,208	
					RAZEM	38,208
296 d.45	KNCK-3 0703-01	04-15 SST	Czyszczenie elementów mosiężnych drzwi	m		
			68,53	m	68,530	
					RAZEM	68,530
297 d.45	KNR 4-01 0920-31		Montaż urządzenia samozamykacz, oraz system siłowników sprzężony z systemem ochrony przeciwpożarowej	szt.		
			DZi1 1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
298 d.45	KNR 4-01 0920-31		Montaż urządzenia siłowniki utrzymujące pełne rozwarcie skrzydeł oraz automatyczne zamknięcie poddczas sygnalizacji pożaru w budynku.	szt.		
			Dwi1 1 Dwi4 1	szt. szt.	1,000 1,000	
					RAZEM	2,000
46			SCHODY RENOWACJA STOPNI KAMIENNYCH			
299 d.46	KNR 4-01 1214-02		Oczyszczenie powierzchni z past i warstw farb	m2		
			24,85	m2	24,850	
					RAZEM	24,850
300 d.46	TZKNBK XI 1101-25		Uzupełnienie ubytków w kamieniu zastosowaniem dwuskładnikowych na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych, nieżółknących, z dodatkiem kruszyw frakcjonowanych marmurowych i odpowiednich pigmentów suchych	m2		
			24,85	m2	24,850	
					RAZEM	24,850
301 d.46	KNR 7-11 0231-02		Uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących przy użyciu gotowych zapraw mineralnych o właściwościach fizyko-mechanicznych, strukturze, teksturze, i kolorze zbliżonych do oryginalnych zapraw.	m2		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			24,85 * 0,5	m2	12,425	
					RAZEM	12,425
302 d.46	TZKNBK XVI 1301-01		Szlifowanie powierzchni posadzki	m2		
			24,85	m2	24,850	
					RAZEM	24,850
303 d.46	NNRNKB 202 1134-01 SST 4.0		Impregnacja powierzchni posadzki preparatami hydrofobowymi o właściwościach antypoślizgowych	m2		
			24,85	m2	24,850	
					RAZEM	24,850
47			KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH BALUSTRADY SCHODÓW			
304 d.47	TZKNBK VIII 05-150 aqnalogia		Wstępne oczyszczenie powierzchni metalu z warstw przemalowań stosując gotowe preparaty do usuwania olejnych farb,	m2		
			12,850 * 1,1 * 2	m2	28,270	
					RAZEM	28,270
305 d.47	KNR 13-16 0104-04		Czyszczenie powierzchnie metalu z produktów korozji, stosując piaskowanie drobnym, miękkim kruszywem	m2		
			poz.304	m2	28,270	
					RAZEM	28,270
306 d.47	KNR BC-02 0205-06		Odtłuszczenie elementów stalowych	m2		
			poz.304	m2	28,270	
					RAZEM	28,270
307 d.47	KNR 2-02 1513-01		Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm	m		
			12,850	m	12,850	
					RAZEM	12,850
308 d.47	KNR 2-02 1513-01		Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm	m		
			12,850	m	12,850	
					RAZEM	12,850
309 d.47	KNR 2-02 1510-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych balustrad - warstwa podkładowa	m2		
			12,850 * 1,1 * 2	m2	28,270	
					RAZEM	28,270
310 d.47	KNR 2-02 1510-08		Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych balustrad	m2		
			12,850 * 1,1 * 2	m2	28,270	
					RAZEM	28,270
48			KONSERWACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH			
311 d.48	KNR 0-28 2620-01		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			465,51	m2	465,510	
					RAZEM	465,510
312 d.48	KNR AT-27 0101-01		Skucie zmurszałych tynków	m2		
			poz.311 * 0,1	m2	46,551	
					RAZEM	46,551
313 d.48	KNNR 3 0602-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
			poz.312	m2	46,551	
					RAZEM	46,551
314 d.48	KNR AT-26 0303-01		Malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami dyfuzyjnymi	m2		
			poz.311	m2	465,510	
					RAZEM	465,510

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.48	KNR 19-01 1302-08		Malowanie farbą szwedzką wystroi sztukatorskich	m2		
			poz.311	m2	465,510	
					RAZEM	465,510
49			ROBOTY ELEWACYJNE- OCIEPLENIE, TYNKI, OKŁADZINY			
316 d.49	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża - oczyszcze- nie i zmycie	m2		
			1185,43	m2	1 185,430	
					RAZEM	1 185,430
317 d.49	KNR K-04 0101-02		Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m2		
			118,45	m2	118,450	
					RAZEM	118,450
318 d.49	KNR K-04 0101-06		Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m2		
			1185,43	m2	1 185,430	
					RAZEM	1 185,430
319 d.49	KNR AT-31 0301-01		Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm na ścianach	m2		
			1116,637	m2	1 116,637	
					RAZEM	1 116,637
320 d.49	KNR AT-31 0301-04		Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm na ścianach	m2		
			645,81	m2	645,810	
					RAZEM	645,810
321 d.49	KNR AT-31 0301-01		Przyklejenie płyt z welny mineralnej gr. 6cm na ścianach - dodatkowe płyty- pilastry	m2		
			155	m2	155,000	
					RAZEM	155,000
322 d.49	KNR AT-31 0301-05		Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 15cm na sufitach	m2		
			45,63	m2	45,630	
					RAZEM	45,630
323 d.49	KNR AT-31 0301-08		Przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2		
			18,65	m2	18,650	
					RAZEM	18,650
324 d.49	kalk. własna		Montaż profili elewacyjnych - profile obramowań	m		
			168,53	m	168,530	
					RAZEM	168,530
325 d.49			Montaż profili elewacyjnych - gzymsy	m		
			115,63	m	115,630	
					RAZEM	115,630
326 d.49	KNR K-04 0104-01		Ochrona narożników wypukłych pros- tych kątownikiem	m		
			145,85	m	145,850	
					RAZEM	145,850
327 d.49	KNR K-04 0104-04		Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
			165,81	m	165,810	
					RAZEM	165,810
328 d.49	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastykowych (6 szt/ m2) do podłoża z cegły	m2		
			10128	m2	10 128,000	
					RAZEM	10 128,000
329 d.49	KNR K-04 0103-07		Wykonanie warstwy zbrojącej - zata- pianie jednej warstwy siatki na ścia- nach i słupach	m2		
			1762,44	m2	1 762,440	
					RAZEM	1 762,440

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
330 d.49	KNR K-04 0103-08		Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m2		
			45,63	m2	45,630	
					RAZEM	45,630
331 d.49	KNR K-04 0103-09		Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
			18,65	m2	18,650	
					RAZEM	18,650
332 d.49	KNR K-04 0107-03		Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek	m2		
			1826,72	m2	1 826,720	
					RAZEM	1 826,720
333 d.49	KNR K-04 0109-02		Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZA- TYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m2		
			28,65	m2	28,650	
					RAZEM	28,650
334 d.49	KNR-W 4-01 0731-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych w systemie konserwatorskim	m2		
			128,45	m2	128,450	
					RAZEM	128,450
335 d.49	KNR 19-01 0819-06 analogia		Uzupełnienie profili i elementów sztukatorskich (obmiar szacunkowy)	m		
			135,81	m	135,810	
					RAZEM	135,810
336 d.49	ZKNR C-2 0119-099904		Malowanie elewacji farbą silikatową ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu	m2		
			465,81	m2	465,810	
					RAZEM	465,810
50			KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU			
337 d.50	KNR 2-02 0408-06		Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
			5,83	m3	5,830	
					RAZEM	5,830
338 d.50	KNR 2-02 0406-01		Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
			2,35	m3 drew.	2,350	
					RAZEM	2,350
339 d.50	KNR 2-02 0406-05		Płatwie długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
			1,25	m3 drew.	1,250	
					RAZEM	1,250
340 d.50	KNR 2-02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
			205,43	m2	205,430	
					RAZEM	205,430
341 d.50	KNR 4-04 0406-06	02-04 SST	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
342 d.50	KNR 4-01 0329-05	02-04 SST	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla obsadzenia belek stalowych	m3		
			0,185	m3	0,185	

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,185
343 d.50	KNR 4-01 0206-02	02-04 SST	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
344 d.50	KNR 4-01 0313-04	02-04 SST	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 300	kg		
			6285,51	kg	6 285,510	
					RAZEM	6 285,510
345 d.50	KNR 4-01 0313-04	02-04 SST	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 200	kg		
			205,43	kg	205,430	
					RAZEM	205,430
346 d.50	KNR 7-12 0204-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			135,81	m2	135,810	
					RAZEM	135,810
347 d.50	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem farbami ppoż konstrukcji pełnościennych	m2		
			135,81	m2	135,810	
					RAZEM	135,810
348 d.50	KNR 7-12 0213-01	02-04 SST	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			135,81	m2	135,810	
					RAZEM	135,810
51			POKRYCIE DACHU			
349 d.51	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej	m2		
			1345,61	m2	1 345,610	
					RAZEM	1 345,610
350 d.51	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
			1345,61	m2	1 345,610	
					RAZEM	1 345,610
351 d.51	KNR-W 2-02 0612-04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
			1345,61	m2	1 345,610	
					RAZEM	1 345,610
352 d.51	KNR-W 2-02 0503-01		Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, dwie warstwy papy asfaltowej	m2		
			1345,61	m2	1 345,610	
					RAZEM	1 345,610
353 d.51	KNR 2-02 0609-07		Montaż klinów dachowych	m		
			235,85	m	235,850	
					RAZEM	235,850
354 d.51	KNR-W 2-02 0504-03		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
			446,11	m2	446,110	
					RAZEM	446,110
355 d.51	KNR 2-02 0506-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan cynk	m2		
			485,63	m2	485,630	
					RAZEM	485,630
356 d.51	KNR 2-02 0508-03		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan cynk	m		
			103,45	m	103,450	
					RAZEM	103,450
357 d.51	KNR 2-02 0510-03		Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy tytsn cynk	m		

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			115,63	m	115,630	
					RAZEM	115,630

52			KONSERWACJA KOMINÓW			
358 d.52	ZKNR C-2 0401-03		Usunięcie zdezintegrowanych tynków	m2		
			118,45	m2	118,450	
					RAZEM	118,450
359 d.52	KNR 4-01 0735-07		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
			poz.358	m2	118,450	
					RAZEM	118,450
360 d.52	KNR AT-26 0303-01		Malowanie dwukrotnie powierzchni tynkowanych farbami przeznaczonymi do malowania elewacji obiektów zabytkowych np. farbami silikatowymi lub modyfikowanymi farbami silikonowymi o właściwościach hydrofobowych a jednocześnie o dobrych właściwościach dyfuzyjnych.	m2		
			poz.358	m2	118,450	
					RAZEM	118,450
361 d.52	TZKNBK XXIII 0105-12		Wykonanie i montaż kołnierzy kominów ścian i swietlików z blachy cynkowej przy kryciu dachu dachówką falistą	m2		
			85,63	m2	85,630	
					RAZEM	85,630
362 d.52	TZKNBK XXIII 0105-13		Wykonanie i montaż pokrycia czapek kominów murowanych z blachy cynkowej	m2		
			25,81	m2	25,810	
					RAZEM	25,810
53			WINDA OSOBOWA			
363 d.53	wycena własna		Dostawa i montaz windy osobowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
54			PLATFORMA PRZYSCHODOWA			
364 d.54	wycena własna		Dostawa i montaz platformy przyschodowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
55			ŚCIANKA MOBILNA			
365 d.55	wycena własna		Dostawa i montaz ścianki mobilnej	m2		
			11,45 * 3,88	m2	44,426	
					RAZEM	44,426