PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: **ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ADAPTACJA DAWNEGO KINOTEATRU „WŁÓKNIARZ" WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM NA CELE KULTURALNE KINOTEATR, BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki**

Zamawiający:

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Adres inwestycji: ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Branża: **OKOTAROWANIE**

L.p.	Oznaczenie projektowe	Opis	Ilość	j. m.	Cena netto PLN	VAT 23%	Cena brutto PLN	Wartość netto PLN	VAT 23%	Wartość brutto PLN
		1.								
1	KTR01 / TRK01	Kurtyna główna dwuczęściowa, plusz 100% Trevira CS, min. 500 g/m2 permanentnie trudnozapalny, kolor czarny, drapowanie 50%, wielkość łączna 10,5x5,7 m, zakład w osi szyny min. 0,4 m; system szynowy o napędzie elektrycznym	1	kpl.						
2	LAM01 / LAM01a	Lambrekin kurtyny głównej, plusz 100% Trevira CS, min. 500 g/m2 permanentnie trudnozapalny, kolor czarny, drapowanie 50%, wielkość 10,5x0,8 m; podkonstrukcja stała	1	kpl.						
3	KTR02 / TRK02	Kurtyna horyzontowa dwuczęściowa, plusz 100% Trevira CS, min. 500 g/m2 permanentnie trudnozapalny, kolor czarny, drapowanie 50%, wielkość łączna 10,5x5,7 m, zakład w osi szyny min. 0,4 m; system szynowy o napędzie elektrycznym	1	kpl.						
4	KTR03-04 / TRK03-04	Wysłona drzwi dwuczęściowa, plusz 100% Trevira CS, min. 500 g/m2 permanentnie trudnozapalny, kolor czarny, drapowanie 50%, wielkość łączna 4,2x2,3 m, zakład w osi szyny min. 0,4 m; system szynowy o napędzie ręcznym bez olinowania	2	kpl.						
5	KL01-14 / TL01-14	Kulisa, plusz 100% Trevira CS, min. 500 g/m2 permanentnie trudnozapalny, kolor czarny, drapowanie 0%, wielkość 1,4x6,5 m; podkonstrukcja stała	14	kpl.						
6	KTR05-06 / TRK05-06	Zasłona okienna jednoczęściowa, płótno 100% poliester, min. 245 g/m2 permanentnie trudnozapalne, kolor czarny, drapowanie 50%, wielkość łączna 16,9x4,0 m; system szynowy o napędzie elektrycznym	2	kpl.						
7		dostawa	1	usł.						
8		montaż	1	usł.						